

Przedmiar :Wewnętrzne instalacja p.poż. SP i Gimnazjum Suszec

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót		Obliczenia
<i>Element : Wewnętrzna instalacja p.poż.</i>					
1	KNR	402	0130 /03	Demontaż hydrantu i osprzętu -ściennego o średn.25 mm	
	6.00	*	1.00	SZT	
2	KNR	402	0130 /04	Demontaż hydrantu i osprzętu -ściennego o średn.50 mm	
	3.00	*	1.00	SZT	
3	KNR	402	0130 /07	Demontaż hydrantu i osprzętu -skrzynki hydrantowej ściennej	
	9.00	*	1.00	SZT	
4	KNR	402	0114 /02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego -o średn.25 mm	
	3.00	*	1.00	M	
5	KNR	402	0114 /03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego -o średn. 50 mm	
	1.50	*	1.00	M	
6	KNR	215	0104 /03	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych -o średn.nomin.25 mm	
	12.00	*	1.00	M	
7	KNR	215	0116 /01	Zawory hydrantowe -o średn.nomin. 25 mm montowane na ścianie	
	9.00	*	1.00	SZT	
8	KNR	215	0120 /01	Szafki,skrzynki i drzwiczki do hydrantów i zaworów -szafka hydrantowa naścienna	
	9.00	*	1.00	SZT	

Razem: Wewnętrzna instalacja p.poż.

Obmiar dla kosztorysu :Wewnętrzne instalacja p.poż. SP i Gimnazjum Suszec

pozycja:element	zmienna	obliczenia	ilość	komentarz
-----------------	---------	------------	-------	-----------
