

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż urządzeń przyściennych - głównie drabinek i siatek	kpl	1,000
2	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych - rozebranie okładzin podokiennych z płyt OSB wraz z utylizacją 2,52*1,06*8	m2	21,370
		razem	m2	21,370
3	KNNR-W 3 0313/04	Rozebranie ścianek działowych jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem - rozebranie okładziny ściennej z płyt g-k (wraz z utylizacją) 2,52*1,06*8	m2	21,370
		razem	m2	21,370
4	KNR 2-02 0123/04	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów płytkami z betonu komórkowego grubości 12cm - bloczki z betonu komórkowego gr. 10cm wraz z kotwieniem do ścian podokiennych	m2	21,370
5	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	21,370
6	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	21,370
7	KNR 19-01 0358/06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych - demontaż uszkodzonego parapetu lastrykowego	m	2,600
8	KNR 13-12 0305/05	Osadzenie podokienników lastrykowych - montaż nowego parapetu	m	2,600
9	KNR 13-12 0305/05	Osadzenie podokienników lastrykowych - montaż parapetów podokiennych na ściankach z betonu komórkowego (parapety z betonu malowanego, lastryka lub konglomeratu) 2,60*8	m	20,800
		razem	m	20,800
2 Malowanie ścian i innych elementów				
10	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $24,30*2,20+0,40*3*3,50*9+24,30*0,80+24,30*0,70+(6,10+7,0)/2*11,80*2+24,30*7,60$	m2	466,970
		razem	m2	466,970
11	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $24,30*2,20+0,40*3*3,50*9+24,30*0,80+24,30*0,70+(6,10+7,0)/2*11,80*2+24,30*7,60-(24,30*2+11,80*2)*2,05$	m2	318,960
		razem	m2	318,960
12	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie $(24,30*2+11,80*2)*2,05$	m2	148,010
		razem	m2	148,010
13	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm rurki $22,0*2+11,80*2+6,0*2+5,0*2+5,0$ rurki na mocowanie siatek $24,30*2$	m	94,600
			m	48,600
		razem	m	143,200
14	KNNR-W 3 0707/03	Lakierowanie osłon na grzejniki 24,30*1,0	m2	24,300
		razem	m2	24,300
15	KNNR-W 3 0707/03	Lakierowanie osłon na grzejniki - analogia: malowanie drabinek wraz z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonych pojedynczych elementów 0,85*3,0*2*19	m2	96,900
		razem	m2	96,900
16	KNNR 6 1202/01	Odnawianie farbą olejną poręczy ochronnych sztywnych z pochytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4mm na słupkach z kątowników 60x40x5mm o rozstawie 1,5m - analogia: odmalowanie mocowań drabinek z kątowników 0,85*19*2	m	32,300
		razem	m	32,300
17	Kalkulacja indywidualna	Odmalowanie 2 bramek i 2 tablic do koszykówki	kpl	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 13-23 1004/07	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych - malowanie desek podsufitowych 11,80*0,50*2	m2	11,800
			razem	m2
19	KNR-W 2-02r97 1610/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań	r-g	60,000
3 Malowanie posadzki				
21	KNR 4-01w 0816/03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 - szlifowanie parkietu i desek podłogowych 24,30*11,80	m2	286,740
			razem	m2
22	KNR 4-01w 0819/07	Trzykrotne lakierowanie posadzek - analogia: podkład + trzykrotne malowanie (lakier powinien spełniać wymagania normy dla podłóg sportowych PN-EN 14904:2003 w tym norm: PN-EN 13036-4 - Tarcie; PN-EN ISO 5470-1 - Odporność na ścieranie; PN-EN ISO 2813 - Współczynnik połysku)	m2	286,740
23	KNR-W 4-01 0815/07	Wymiana cokołów o przekroju 2x10cm 24,30*2+11,80*2	m	72,200
			razem	m
24	Kalkulacja indywidualna	Malowanie linii pól boiskowych linia biała 81,0 linia czerwona 186,0	m	81,000
			m	186,000
			razem	m
25	Kalkulacja indywidualna	Odmalowanie logo	kpl	1,000