

OPIS TECHNICZNY MAŁOWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM W RADOSTOWICACH

Remont sali gimnastycznej zakłada malowanie ścian i posadzki oraz innych elementów (np. drabinek, tablic, itp.). Przed przystąpieniem do malowania ścian należy zdemontować okładziny z płyt OSB i gipsowo-kartonowych na ścianach podokiennych. Po demontażu ww. okładzin i oczyszczeniu ścian należy wymurować z kotwieniem warstwę dodatkowej ścianki z betonu komórkowego grubości 10cm. Całość otynkować i wykonać gładzie gipsowe, a górę ścianek u podstaw okien zakończyć parapetami z betonu malowanego, konglomeratu lub lastrika. Uszkodzony parapet lastrikowy nad grzejnikiem wymienić na nowy. Przed malowaniem ścian zdemontować drabinki, siatki i inne elementy naścienne. Malowanie należy wykonać odtworzeniowo po odpowiednim przygotowaniu ścian. Kolor ścian i lamperii należy uzgodnić z Inwestorem. Odmalować należy wszystkie rury i elementy wystające ze ścian oraz szafki. Drabinki po zdemontowaniu należy wyremontować (uzupełnić brakujące elementy), oczyścić i przemalować min. dwukrotnie. Odmalować należy również obudowy grzejników, elementy drewniane podsufitowe oraz 2 bramki i 2 tablice do koszykówki.

Całą powierzchnię posadzki (parkietu) należy wycyklinować i odpowiednio przygotować pod trzykrotne malowanie farbą nawierzchniową – podkład + trzykrotne malowanie. Farba zastosowana do malowania posadzki powinna spełniać wymagania normy dla podłóg sportowych PN-EN 14904:2003 w tym norm: PN-EN 13036-4 - Tarcie; PN-EN ISO 5470-1 - Odporność na ścieranie; PN-EN ISO 2813 - Współczynnik połysku. Remont posadzki zakłada również wymianę cokołów drewnianych z drewna liściastego. W trakcie remontu posadzki należy odtworzyć czerwone i białe linie pól boisk oraz logo. Po odmalowaniu posadzki należy zamontować wszystkie elementy wcześniej rozebrane (drabinki, siatki, itp.). Szczegółowy zakres prac związanych z malowaniem Sali gimnastycznej zawiera przedmiar robót.