

Remont ubikacji dla personelu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Instalacje				
1	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1,000
2	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
3	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,000
4	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,000
5	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
6	KNR 4-02w 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000
7	KNR 2-15/GEGER IT 0102/01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - stelaż do zabudowy lekkiej	kpl.	1,000
8	KNR 2-15/GEGER IT 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska wisząca wraz z deskami sedesowymi	kpl.	1,000
9	KNR 2-15/GEGER IT 0105/01	Przyciski do spłuczek podtynkowych - płytki do spłukiwania	kpl.	1,000
10	KNR 0-35 0114/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie - wymiana baterii dla dodatkowego ujęcia pojedynczego wody	szt	1,000
11	KNR 4-02w 0220/02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - wraz z półpostumentem (bateria istniejąca ścienna)	kpl.	1,000
2 Ściany i posadzki				
12	KNR 4-01w 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie płytek ceramicznych na ścianach łazienka (1,15*2+1,86*2)*2,0-0,70*2,0	m2	10,640
		razem	m2	10,640
13	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ścianka działowa z drzwiami łazienka 1,15*2,0*0,12	m3	0,276
		razem	m3	0,276
14	TZKNBK I 3-3/01	Przeniesienie w nosilkach w jednym poziomie gruzu budowlanego na odległość do 30m 10,64*0,03+0,276	m3	0,595
		razem	m3	0,595
15	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	0,595
16	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,595
17	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 - zabudowa stelaża miski ustępowej 1,0*2,50	m2	2,500
		razem	m2	2,500
18	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD - strop podwieszany 1,15*1,86	m2	2,139
		razem	m2	2,139
19	KNNR-W 2 1703/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych bez pasków na ścianach, słupach, belkach i ościeżach (suche tynki gipsowe) na zaprawie (1,86*2+1,15*2)*2,50-0,70*2,0-1,0*2,50	m2	11,150

Remont ubikacji dla personelu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża razem 11,15+2,50	m2	11,150
21	KNR 0-12 0829/03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (ze szlifowaniem płytek w narożach wypukłych) - kolorystyka i wzór do zaakceptowania przez inwestora razem	m2	13,650
22	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm - średnio 3cm	m2	13,650
23	NNRNKB 7 1132/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm (Krotność= -2)	m2	2,139
24	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,139
25	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną - kolorystyka i wzór do zaakceptowania przez inwestora	m2	2,139
26	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,139
27	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych - wymiana kratki wentylacyjnej	m2	2,139
3 Instalacje elektryczne			szt.	1,000
28	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	2,000
29	KNR 5-08 0515/07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych, z podłączeniem, pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, przykręcanych końcowych 1x40W - montaż oświetlenia wpuszczanego w strop podwieszany	szt	3,000
30	KNR 9 0401/05	Wymiana łącznika uszczelnionego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk)	szt	1,000
31	KNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000