

Przedmiar robót

Obiekt Malowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Suszcu - 2013r
Budowa ul. Szkolna, 43-267 Suszec
Inwestor Szkoła Podstawowa w Suszcu, ul. Szkolna, 43-267 Suszec
Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, ul. Powstańców Śl. 77, 43-211 Czarków

Sporządził mgr inż. Jarosław KUBIS

MAJ 2013r

Malowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Suszcu - 2013r

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Malowanie pokoi nauczycielskiego				
1	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(6,20+5,90+4,25+0,80+1,95+5,10)*3,20+5,90*6,20-0,80*1,95$	m2	112,460
		razem	m2	112,460
2	KNR-W 2-02 1036/05	Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek - montaż w splekanych narożach ćwierćwałka z drewna lub styropianu $3,20*2+6,20+0,80$	m	13,400
		razem	m	13,400
3	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $5,90*6,20-0,80*1,95$	m2	35,020
		razem	m2	35,020
4	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(6,20+5,90+4,25+0,80+1,95+5,10)*3,20$	m2	77,440
		razem	m2	77,440
5	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $3,20*2+3,0$	m	9,400
		razem	m	9,400
2 Wymiana posadzki w sali nr 16				
6	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $6,25*9,05$	m2	56,563
		razem	m2	56,563
7	KNR 2-02s 0610/05	Izolacje z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia: montaż płyt OSB gr 22mm na istniejących deskach podłogowych z przygotowaniem podłoża $6,25*9,05$	m2	56,563
		razem	m2	56,563
8	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej $6,25*9,05$	m2	56,563
		razem	m2	56,563
9	KNR 2-02 1111/06	Cokół przy posadzkach z deszczulek i parkietu - cokół piankowy gr. min. 10cm $6,25*2+9,05*2$	m	30,600
		razem	m	30,600
10	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja starej wykładziny	kpł	1,000
3 Malowanie biblioteki				
11	kalkulacja indywidualna	Przestawianie regałów itp.	kpł	1,000
12	KNR 4-01w 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(9,10*2+6,10*2)*3,15+6,10*9,10$	m2	151,270
		razem	m2	151,270
13	KNR 2-02 2601/05	Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki - wzmacnianie splekań siatką z włókna szklanego $9,20*1,60$	m2	14,720
		razem	m2	14,720
14	KNR 4-01w 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $6,10*9,10$	m2	55,510
		razem	m2	55,510
15	KNR 4-01w 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(9,10*2+6,10*2)*1,65$	m2	50,160
		razem	m2	50,160
16	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie $(9,10*2+6,10*2)*1,50$	m2	45,600
		razem	m2	45,600
17	KNR 4-01w 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm $3,15*4+3,0$	m	15,600
		razem	m	15,600

Malowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Suszcu - 2013r

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm - wymiana kratki wentylacyjnej	szt	1,000