

## Przedmiar robót

Obiekt                    Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Suszcu w 2013r.  
Budowa                    SP Suszec  
Inwestor                    Szkoła Podstawowa w Suszcu, ul. Szkolna, 43-267 Suszec  
Biuro kosztorysowe      PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

---

Sporządził    mgr inż. Jarosław Kubis

---

MAJ 2013r.

*Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Suszcu w 2013r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Wymiana okien w pokoju nauczycielskim</b>				
1	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z zachowaniem podziału istniejących okien oraz klamkami mocowanymi w dolnej części (wraz z utylizacją istniejących i obróbką osadzenia) 2,05*1,90*2	m2	7,790
		razem	m2	7,790
2	KNR 2-02 0129/02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - analogia: wymiana podokienników na lastrikowe malowane, konglomerat itp. (wzór i szerokość do akceptacji przez Inwestora)	szt	2,000
<b>2 Wymiana okna w gabinecie Dyrektora</b>				
3	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z zachowaniem podziału istniejących okien oraz klamkami mocowanymi w dolnej części (wraz z utylizacją istniejących i obróbką osadzenia) 2,05*1,90	m2	3,895
		razem	m2	3,895
4	KNR 2-02 0129/02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - analogia: wymiana podokienników na lastrikowe malowane, konglomerat itp. (wzór i szerokość do akceptacji przez Inwestora)	szt	1,000
<b>3 Wymiana okien w sali nr 24</b>				
5	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z zachowaniem podziału istniejących okien oraz klamkami mocowanymi w dolnej części (wraz z utylizacją istniejących i obróbką osadzenia) 2,05*1,90*3	m2	11,685
		razem	m2	11,685
6	KNR 2-02 0129/02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - analogia: wymiana podokienników na lastrikowe malowane, konglomerat itp. (wzór i szerokość do akceptacji przez Inwestora)	szt	3,000
<b>4 Wymiana okien w bibliotece</b>				
7	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z zachowaniem podziału istniejących okien oraz klamkami mocowanymi w dolnej części (wraz z utylizacją istniejących i obróbką osadzenia) 2,05*1,90*3	m2	11,685
		razem	m2	11,685
8	KNR 2-02 0129/02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - analogia: wymiana podokienników na lastrikowe malowane, konglomerat itp. (wzór i szerokość do akceptacji przez Inwestora)	szt	3,000