

**DECYZJA**  
**Wójta Gminy Suszec**  
**z dnia 7 listopada 2025 r.**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

ÓSR.6220.2.2025

Na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 oraz art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Gorcowskiego - Pełnomocnika Wójta Gminy Suszec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – ETAP I**”

**orzekam co następuje:**

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – ETAP I”.**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**

1. Wycinkę drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
  - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej, grubych mat słomianych lub trzcinowych,
  - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
  - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
  - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
  - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
3. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
  - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
  - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć

pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

4. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
5. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni.
6. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
7. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
8. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom).
9. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
10. Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi.
11. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstanie ścieków - wód odciekowych.
12. Odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych.
13. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów, ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
14. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego.

**III. Nie stwierdzam transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**

**IV. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.**

**V. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.**

### **Uzasadnienie**

W dniu 22.07.2025 r. wpłynął do Urzędu Gminy Suszec wniosek Pana Wojciecha Gorczowskiego - Pełnomocnika Wójta Gminy Suszec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – ETAP I**”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Suszec.

Pełnomocnik do wniosku dołączył:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP) w wersji papierowej i elektronicznej,
2. Pełnomocnictwo inwestora,
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać oraz mapę poglądową (dołączone do Kip);

Pełnomocnik wskazał, że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii określonej w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, oraz przyłączy do budynków.

Zgodnie ze wskazanym przepisem dla tego rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, sporządzenie raportu może być wymagane.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Mizerów i Kryry, na działkach ewidencyjnych:

-obręb Kryry – 853/311 1168/311, 2101/311, 854/311, 836/104, 241/93, 328/93, 344/104, 368/104, 197/88;  
-obręb Mizerów – 120/16, 161/11, 197/4, 159/6, 156/6, 154/6, 162/4, 400/107, 85/4, 94/8, 143/9, 139/9, 573/188, 197/4, 198/4, 122/6, 164/6, 199/4, 398/90, 906/90, 948/90, 946/90, 205/6, 467/166 597/167, 155/6 144/9.

Na podstawie dołączonego do wniosku zestawienia działek inwestycyjnych, organ ustalił, że liczba stron w tym postępowaniu przekracza 10. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa o oś), jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dalej kpa. Z kolei art. 49 kpa stanowi, iż zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej dalej BIP na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, zaś zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w BIP.

Wójt Gminy Suszec Obwieszczeniem nr OŚR.6220.2.2025 z dnia 25.07.2025 r., zawiadomił Pełnomocnika oraz pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 kpa, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – ETAP I”. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy Urzędu Gminy Suszec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec w dniu 25.07.2025 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Suszec wystąpił pismami nr OŚR.6220.2.2025 z dnia 28.07.2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem nr OŚR.6220.2.2025 z dnia 28.07.2025 r. Wójt Gminy Suszec zawiadomił strony postępowania w trybie art. 49 kpa o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy Urzędu Gminy Suszec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 28.07.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem nr NS-ZNS.9011.2.36.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. (wpływ do urzędu 07.08.2025 r.) wskazał, że po analizie dokumentacji wydanie decyzji dla przedmiotowej inwestycji ma nastąpić przed zgłoszeniem robót budowlanych oraz wydaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych „Pszczynka”. Są to decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1a oraz w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wypowiadają się w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyłącznie w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1. Wobec powyższego postępowanie należy prowadzić bez udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 08.08.2025 r. wpłynęło do Wójta Gminy Suszec pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, który działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 572 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z 28 lipca 2025 r. znak: OŚR.6220.2.2025 (wpływ 31 lipca 2025 r.), o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – ETAP I” oraz Kartą informacyjną przedsięwzięcia (dalej kip) dla tego przedsięwzięcia, wezwał do uzupełnienia, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania w następującym zakresie:

1) rodzaju technologii:

- a) przedstawić zakres prac w okolicy cieków Pszczynka i Nieradka zlokalizowanych na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem. Z danych umieszczonych na Geoportalu wynika, że inwestycja budowy kanalizacji koliduje z ww. ciekami zlewni obszaru Dorzecza Wisły,

2) rozwiązań chroniących środowisko oraz rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

- a) w przypadku ingerencji w koryto ww. cieków, doprecyzować charakter prac z uwzględnieniem odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko wodne,
- b) wyjaśnić i przedstawić zgodny z przepisami prawa sposób zagospodarowania ścieków przemysłowych (wód zużytych na potrzeby technologiczne do prób szczelności kanalizacji),
- c) określić sposób wyznaczenia lokalizacji zaplecza budowlanego z uwzględnieniem ich położenia w stosunku do cieków,

3) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną.

- a) odnieść się, czy na terenie zamierzenia występują inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia.

W przypadku potwierdzenia powyższego, wskazać należy jakie są to gatunki wraz z podaniem ich rozmieszczenia oraz wskazaniem w jaki sposób będą eliminowane. W związku z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1589 ze zm), należy zwracać szczególną uwagę na terminy i metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych (IGO). Terminy i metody prac powinny być dostosowane do danego gatunku. Np. wykaszanie krzewów należy wykonywać przed okresem ich kwitnienia. Najnowsze informacje dotyczące tej tematyki znajdują się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: <https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3>,

- b) określić (przynajmniej szacunkowo) skalę i zakres zakładanej wycinki zieleni,

- c) wskazać charakter i skład gatunkowy istniejącego drzewostanu; określić, czy wśród drzew porastających teren inwestycji występują egzemplarze stare, dziuplaste, o obwodach pni powyżej 50 cm na wys. 1,30 m (wskazać lokalizację w tym na załącznikach mapowych). Czy zadrzewienia przedstawiają potencjał siedliskowy dla chronionych gatunków ptaków, ssaków, owadów, etc.,

4) ryzyka i zagrożenia powodziowego:

- a) odnieść się do położenia planowanego zamierzenia w obrębie obszaru zagrożenia powodziowego o ryzyku wystąpienia powodzi raz na 10 lat (10%) przy cieku Pszczynka (Hydroportal, godło arkusza M-34-74-B-a-1),
- b) opisać charakter planowanych prac w ww. obszarze,
- c) opisać sposób postępowania i zabezpieczenia terenu przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia fali powodziowej.

Powyższe braki w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uniemożliwiają tutejszemu organowi zajęcia stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uzupełnienie należy przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (wraz z wszystkimi załącznikami).

Zastępca Wójta Gminy Suszec pismem nr OŚR.6220.2.2025 z dnia 11.08.2025 r. wystąpił do Pełnomocnika o udzielenie żądanych w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach informacji, zakreślając 10-dniowy termin na uzupełnienie. Odpowiedź pełnomocnika wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 12.08.2025 r.

Pismem nr OŚR.6220.2.2025 z dnia 21.08.2025 r. przekazano uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Postanowieniem nr WOOŚ.4220.351.2025.EW.2 z dnia 8 września 2025 r. wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – ETAP I”. Wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków na etapie realizacji przedsięwzięcia, określonych w punktach 1-3 sentencji decyzji.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem przejściowego, ograniczonego w czasie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulic: Wyzwolenia, Lipki, Bocznej we wschodniej części sołectwa Mizerów oraz w części sołectwa Kryry. Obszar objęty przedsięwzięciem to w większości teren zabudowy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa, jedno- i wielorodzinna, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC/PE, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE, pompowni ścieków wraz ze stacją zlewną oraz budowę odcinka przyłącza wodociągowego do projektowanego terenu pompowni. Budowa kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona metodą wykopów wąskoprzestrzennych, obudowanych obudowami systemowymi przestawnymi oraz w technologii bezwykopowej (horyzontalnego przewiertu kierunkowego). W sąsiedztwie terenu objętego inwestycją przepływają ciek: Pszczyńska oraz Nieradka. Prace budowlane związane z budową kanalizacji w okolicy cieków będą wykonywane metodą bezwykopową (zakres prac ograniczony wyłącznie do wykonania wykopów startowych i końcowych). Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z ingerencją w koryta cieków. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego, jednak ww. rozwiązanie eliminuje konieczność prowadzenia robót w korycie i strefie brzegowej cieku Pszczyńska. W przypadku wystąpienia fali powodziowej prace zostaną wstrzymane, a teren budowy zabezpieczony.

Zakres prac będzie obejmował m.in.:

- wytyczenie projektowanych tras
- wykonanie wykopów,
- montaż pompowni, kanałów i studzienek,
- wykonanie prób szczelności,
- odtworzenie do stanu wyjściowego terenów naruszonych podczas realizacji inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę 3 drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. Generalnie usuwanie drzew i krzewów powinno nastąpić poza okresem lęgowym ptaków (od 15 października do końca lutego), aby chronić ich siedliska. W tym przypadku dopuszczono jednak możliwość wycinki w okresie lęgowym, ale jedynie pod nadzorem ornitologicznym. Takie rozwiązanie jest możliwe

z uwagi na to, że do wycinki przewiduje pojedyncze drzewa, które nie tworzą zwartych skupisk. Nadzór przyrodniczy nawet w stanie ulistnienia będzie mógł je skontrolować i zweryfikować pod kątem obecności ptaków. Jeżeli nadzór stwierdzi, że drzewa są zasiedlone wstrzyma ich wycięcie do czasu wyprowadzenia lęgów.

Nałożono warunek zabezpieczenia przed uszkodzeniem pobliskich drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz określono sposób postępowania z ewentualnymi odsłoniętymi korzeniami w celu jak najmniejszej straty zieleni.

Wykopy realizowane będą odcinkami, co daje możliwość stałej kontroli pojawiania się drobnych zwierząt na placu budowy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zwierzęta, które dostaną się w rejon prac powinny zostać przeniesione poza rejon zagrożenia, do odpowiednich siedlisk. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt podczas prac realizacyjnych wskazano rozwiązania konieczne do zastosowania w pkt 3. sentencji decyzji.

W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia, na terenach podlegających ochronie, przewidziano prowadzenie prac wyłącznie w porze dnia, odcinkowo, z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu i maszyn. Uciążliwość akustyczna będzie miała charakter okresowy - będzie występować jedynie podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych i ustanie wraz z ich zakończeniem.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości związanych z nieorganizowaną emisją pyłu do powietrza podczas wykonywania robót budowlanych, emisją ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn budowlanych oraz emisją hałasu od urządzeń budowlanych. Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresu budowy, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia będzie lokalny, krótkoterminowy i przejściowy. Wpływ ten ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Odpady wytwarzane w trakcie prowadzenia prac budowlanych będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane do zagospodarowania przez wykonawcę robót. Ze względu na przebieg inwestycji, zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w znacznej odległości od cieków Pszczyńka i Nieradka z zastosowaniem rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

W czasie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów. Zgodnie z informacjami zawartymi w Kip, zastosowane zostanie odwodnienie: powierzchniowe (pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu) lub za pomocą igłofiltrów. Powyższe sposoby zagospodarowania wód z wykopów nie wpłyną negatywnie na środowisko gruntowo-wodne terenu realizacji przedsięwzięcia. Zaleca się przeprowadzanie robót w okresie suchym. W celu odprowadzenia ścieków bytowych zaplecze budowy zostanie wyposażone w pomieszczenia higieniczno-sanitarne ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym. Wody zużyte na cele technologiczne do prób szczelności kanalizacji zostaną zebrane i wywiezione pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Prace ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej (tj. wykopy) będą robotami czasowymi, po których teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Biorąc pod uwagę etapowość poszczególnych prac, nie powinny one wpływać na ekosystem, w tym na migrację występujących zwierząt.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę, nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako szczelna. Topografia terenu przewidzianego pod skanalizowanie, rzędna dna studni kanalizacyjnej stanowiącej punkt włączenia projektowanej sieci, głębokości wyjść przyłączy kanalizacyjnych z poszczególnych nieruchomości, wymusiły zaprojektowanie grawitacyjno-tłocznego systemu kanalizacyjnego wraz z pompownią ścieków. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana została możliwością odprowadzania ścieków bytowych z przedmiotowego terenu do sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w Kryrach w rejonie ul. Nierad, a tym samym uzbrojeniem przedmiotowego terenu. Włączenie do sieci nastąpi za pośrednictwem projektowanej studni kanalizacyjnej, zabudowanej na

kolektorze sanitarnym ks200, w rejonie budynku przy ul. Nierad 157 w Kryrach. W konsekwencji, ścieki trafiają na oczyszczalnię ścieków w Suszcu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska gruntowo-wodnego, ponieważ pozwoli wyeliminować przydomowe zbiorniki bezodpływowe w obszarze przedsięwzięcia, z których ścieki w sposób niekontrolowany mogą przedostawać się do gruntu i okolicznych cieków.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Górnej Wisły PLB240001 zlokalizowana ok. 5,2 km od granicy terenu inwestycji. Wyżej wymieniony obszar został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001; <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dolina-gornej-wisly-plb240001>, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001]. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 r. przystąpiono do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru. Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszar stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla krajobrazu oraz obszarów:

- wodno-błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej,
- o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek,
- wybrzeży, górskich lub leśnych,
- objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujść wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
- mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze względu na lokalizację (ok. 18,5 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację, zakres oraz przyjęte rozwiązania nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), nie jest możliwe utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz przewidywane oddziaływania, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych stwierdzono, że inwestycja nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W związku z powyższym wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, określając zarazem zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy ooś, obowiązki działań mających na celu poszanowanie i ochronę zasobów przyrodniczych na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 09.09.2025 r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach pismem nr CK.ZZŚ 4901.159.2025.TH/KR.1 z dnia 03.09.2025 r. wzywające do przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień:

1. wskazania miejsca tankowania i magazynowania paliwa na terenie przedsięwzięcia oraz wskazania rozwiązań jakie zostaną przyjęte celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego;
2. jednoznacznego wskazania czy na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) – jeśli tak należy przedstawić ich sposób magazynowania na terenie przedsięwzięcia);
3. wskazania szczegółowego sposobu magazynowania odpadów (niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne) powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem rozwiązań jakie zostaną przyjęte w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w tym powstaniem odcieków (ścieków przemysłowych);
4. przekroczenia realizowaną siecią kanalizacyjną cieką Pszczynka  
W KIP wskazano jedynie, iż przedłożona KIP została opracowana m.in. przed pozyskaniem decyzji w zakresie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieką wodnego „Pszczynka”. Wobec kolizji realizowanego przedsięwzięcia z ww. cieką należy:
  - a) wskazać lokalizację przekroczenia (km cieką);
  - b) czy administrator cieką wyraził zgodę na przedmiotowe prace i przekroczenie (jeśli tak to proszę przedłożyć kopie przedmiotowych uzgodnień);
  - c) wskazać jakie będą przyjęte rozwiązania mające na celu ochronę cieką w związku z realizacją przedsięwzięcia – zarówno na etapie przekroczenia jak i samej realizacji przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie ( np. poprzez wyłączenie terenów pod zaplecze budowy, magazynowanie odpadów, magazynowanie materiałów budowlanych).
5. realizowania części sieci poprzez zastosowanie technologii bezwykopowej HDD w KIP wskazano, iż części sieci objętej opracowaniem, przewiduje się zrealizować poprzez zastosowanie technologii bezwykopowej (HDD). Należy wskazać:
  - a) które części sieci objęte opracowaniem będą wykonywane w ww. technologii,
  - b) czy w związku z zastosowaniem ww. technologii przyjęte będą rozwiązania mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego – jeśli tak należy wskazać jakie,
  - c) sposób postępowania z wykorzystaną płuczką wiertniczą.
6. Przedłożenia pozwolenia wodnoprawnego będącego podstawą odprowadzania ścieków zbieranych realizowaną siecią do Potoku Suszeckiego (w dogodnej dla Inwestora formie – papierowej lub elektronicznej), w przypadku gdy organem wydającym pozwolenie wodnoprawne był Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach należy wskazać wyłącznie znak i datę wydania decyzji.

Dnia 11.09.2025 r. Zastępca Wójta pismem nr OŚR.6220.2.2025 wezwał Pełnomocnika na podstawie art. 50 § 1 Kpa do złożenia wyjaśnień na piśmie na pytania zawarte w ww. piśmie wód polskich. Dnia 12.09.2025 r. wpłynęła do Urzędu Gminy odpowiedź Pełnomocnika. Zastępca Wójta pismem nr OŚR.6220.2.2025 z dnia 12.09.2025 r. przekazał do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach uzupełnienie na zapytania organu wód polskich.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach pismem nr CK.ZZŚ.4901.159.2025.TH/KR.2 z dnia 06.10.2025 r. (wpływ do urzędu: 10.10.2025 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – ETAP I” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

- a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
- b) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni;

- c) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- d) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- e) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- f) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
- g) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie do wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
- h) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstanie ścieków - wód odciekowych;
- i) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;
- j) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów, ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na budowie kanalizacji sanitarnej we wschodniej części sołectwa Mizerów oraz sołectwie Kryry w gminie Suszec, powiat pszczyński.

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej/tłocznej) wynosi ~2100,00 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana została możliwością odprowadzania ścieków bytowych z przedmiotowego terenu do sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w Kryrach w rejonie ul. Nierad, a tym samym uzbrojeniem przedmiotowego terenu.

Włączenie do sieci nastąpi za pośrednictwem projektowanej studni kanalizacyjnej oznaczonej symbolem „Si”, zabudowanej na kolektorze sanitarnym ks200, w rejonie budynku przy ul. Nierad 157 w Kryrach. W konsekwencji ścieki trafią na oczyszczalnię ścieków w Suszcu – wskazano, iż z kanalizacji objętej wnioskiem zbieranych będzie docelowo 54,00 m<sup>3</sup>/d ścieków.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej KIP) planowana inwestycja będzie polegać na budowie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC/PE
- kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PE
- pompowni ścieków wraz ze stacją zlewczą.

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wyposażona w studnie betonowe/tworzywowe w zakresie, średnic Ø 600 – Ø1200 [mm] – załomowe, zlewne, pośrednie, funkcyjne. Pompownia ścieków o średnicy Ø1500 [mm] wykonana zostanie jako zbiornik z polimerobetonu o przekroju kołowym. W ramach zadania, na terenie przeznaczonym pod pompownię ścieków, zostanie dodatkowo wybudowana stacja zlewna ścieków sanitarnych. Będzie to obiekt przeznaczony do kontrolowanego przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, wyposażony w stanowisko zlewne z szybkozłączem, kratę mechaniczną do separacji zanieczyszczeń stałych oraz urządzenia pomiarowe (przepływomierz i rejestrator). Ścieki po zrzucie będą kierowane do pompowni ścieków i następnie tłoczone do sieci kanalizacyjnej.

Obszar w rejonie planowanej inwestycji, uzbrojony jest w następującą infrastrukturę techniczną - podziemną: sieć wodociągową, sieć gazową, sieć elektroenergetyczną, sieć teletechniczną. Ponadto w obszarze inwestycji znajdują się również słupy napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. W miejscu przeznaczonym pod realizację obiektów sieci kanalizacji sanitarnej, układ komunikacyjny zapewnia pas drogowy ul. Wyzwolenia, ul. Lipki, ul. Bocznej, ul. Myśliwską, ul. Nierad oraz dróg bocznych stanowiących dojazd do poszczególnych nieruchomości. Teren w rejonie planowanej inwestycji – poza pasem drogowym w przeważającej części pokryty jest roślinnością niską. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę zieleni kolidującej z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wody zasilającą teren przepompowni ścieków.

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej zajęty zostanie pas gruntu o szerokości około 2,0 m tj. po 1,0 m od osi rurociągu. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków stanowić będzie obiekt podziemny, tak więc po zakończeniu budowy widocznymi elementami na powierzchni terenu będą włazy studni kanalizacyjnych oraz zagospodarowanie terenu pompowni. Pozostała infrastruktura wykonana zostanie całkowicie pod powierzchnią terenu, nie ograniczając tym samym możliwości komunikacyjnego, przyrodniczego, bądź rekreacyjno-wypoczynkowego wykorzystania nieruchomości objętych realizacją przedmiotowej inwestycji.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana w technologii tradycyjnej, tj. w wykopach wąskoprzestrzennych, obudowanych obudowami systemowymi przestawnymi oraz technologii bezwykopowej. W rejonie gęstego uzbrojenia podziemnego wykop zostanie umocniony w sposób tradycyjny, tj. z wykorzystaniem wyprasek stalowych-obudów.

Studnie stanowiące uzbrojenie przewidzianej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wykonane będą z:

- tworzywa sztucznego (polichlorku winylu PVC / polipropylenowe PP / polimerobetonu PRC). W studniach przewidziano zastosowanie prefabrykowanych kinet;
- elementów betonowych – z dnem prefabrykowanym, z gotową wykształconą kinetą pod odpowiednimi kątami, zgodnie z przebiegiem trasy kanalizacji sanitarnej z uszczelkami w otworach przyłączeniowych.

Studnie będą łączone na uszczelki gumowe, zapewniając tym samym ich szczelność, zarówno na infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanalizacji jak i eksfiltrację ścieków do środowiska gruntowo-wodnego.

Rodzaj materiału oraz średnica studni zostanie ściśle dostosowana przez projektanta przy uwzględnieniu istniejącego uzbrojenia pod/nadziemnego, warunków gruntowo-wodnych oraz układu komunikacyjnego na terenie przewidzianym pod realizację inwestycji.

Studnie z elementów betonowych/tworzywowe będą spełniać funkcję studni załomowych, funkcyjnych oraz inspekcyjnych. Studnie umożliwią eksploatację kanalizacji z poziomu terenu.

Ponadto na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej znajdować się będą, m.in.:

- pompownia ścieków - wykonana zostanie jako zbiornik wykonany z polimerobetonu o przekroju kołowym. Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych. Wewnątrz studni przewidziano montaż dwóch pomp zatapialnych. Projektowana bezobsługowa pompownia pracować będzie w systemie automatycznym, a praca pomp sterowana będzie układem elektronicznym współpracując z czujnikiem poziomu ścieków. Zbiornik przepompowni i pozostałe elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji w środowisku ścieków. Pompownia wyposażona będzie w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika oraz szafkę sterowniczą – zasilającą wraz z kablami zasilającymi i sterowniczymi;
- stacja zlewna do odbioru ścieków sanitarnych z pojazdów asenizacyjnych;
- studnia rozprężna – studnię przewidziano na kolektorze ciśnieniowym w miejscu włączenia rurociągu do kanału grawitacyjnego.

Wszystkie skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem terenu zostaną zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi normami i wykonane pod nadzorem przedstawicieli użytkowników uzbrojenia – w zależności od indywidualnych uzgodnień branżowych z dysponentami poszczególnych sieci. Szczegółowy przebieg przewodów w terenie ustalony zostanie na podstawie próbnych przekopów. Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia przewidziano wykonać ręcznie a odkryte przewody

odpowiednio zabezpieczone, poprzez założenie rur ochronnych. Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, nastąpi przywrócenie terenu inwestycji do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

W KIP wskazano również szczegółowo roboty ziemne jakie będą wykonane w wykopie otwartym, tj.:

- roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej/tłocznej) oraz pompowni ścieków;
- roboty ziemne i odwodnieniowe – zdjęcie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja wykopów otwartych w miejscach tyczenia, zabezpieczenie ścian wykopów, wykonanie podsypki piaskowej pod studnie. Odwodnienie wykopów odbywać się będzie w przypadku, kiedy poziom wody gruntowej osiągnie poziom powyżej posadowienia obiektów sieci kanalizacji sanitarnej. Odwodnienie wykopu w zależności od wielkości napływu wody, będzie realizowane
  - pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagłębienia w dnie wykopu podczas sączenia wód oraz gromadzenia się wód opadowych;
  - igłofiltrami zainstalowanymi na obwodzie wykopu podczas ciągłego napływu wody gruntowej w celu obniżenia zwierciadła wody.

Praca pomp powinna odbywać się aż do momentu wykonania zasypki ponad poziom zwierciadła wód gruntowych. Odpompowana woda będzie kierowana poza wykop, w miejsca gdzie nie będzie powodować niebezpieczeństwa dla ludzi, istniejącego zagospodarowania terenu oraz środowiska naturalnego, tj. do istniejących rowów melioracji szczegółowej/istniejącej kanalizacji deszczowej.

- wykonanie niwelacji dna wykopów, podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie;
- roboty montażowe, instalacyjne – posadowienie studni kanalizacyjnych załomowych, inspekcyjnych, funkcyjnych; ułożenie rurociągów kanalizacyjnych przy zachowaniu spadków, łączenie przewodów, inspekcja telewizyjna kanałów umożliwiająca m.in. identyfikację rur, spadek kanału;
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego przepompownię ścieków;
- ułożenie rur ochronnych na istniejących odcinkach uzbrojenia podziemnego przy skrzyżowaniach z projektowaną siecią w przypadku, kiedy odległość między ściankami przewodów jest mniejsza niż 0,50 m;
- roboty ziemne – wykonanie obsypki rurociągów wraz z zagęszczeniem oraz oceną wskaźnika stopnia zagęszczenia gruntu;
- próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej;
- próby ciśnieniowe kanalizacji tłocznej;
- włączenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano w rejonie ul. Nierad w Kryrach poprzez bezpośrednie podłączenie do zaprojektowanej studni, oznaczonej umownie jako Si. Na zakończenie sieci tłocznej przewidziano zabudowę studni rozprężnej, z której ścieki zostaną odprowadzone kanałem grawitacyjnym do wspomnianej powyżej studni Si.
- ułożenie taśmy sygnalizacyjno-lokalizacyjnej na trasie kolektora tłoczego;
- roboty ziemne – wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie, zasypanie wykopów otwartych gruntem rodzimym; w terenach zielonych do rzędnych terenu istniejącego; w pasach drogowych do rzędnej warstwy podbudowy;
- roboty renowacyjne: odtworzenie nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności – uzupełnienie warstw podbudowy oraz warstw wierzchnich;
- obsianie mieszkankami traw terenów zielonych.

Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z wykorzystaniem: wody; energii elektrycznej, oleju napędowego; podsypki, obsypki, zasypki (piasek, pospółka); rur kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC/PE; rur kanalizacyjnych ciśnieniowych PE; studni kanalizacyjnych – dokładne ilości wykorzystanych surowców zostaną podane w projekcie budowlanym.

W uzupełnieniu przesłanym w piśmie z dnia 12.09.2025 r. wskazano, iż na terenie budowy nie przewiduje się stałego tankowania ani magazynowania paliw. Sprzęt budowlany będzie tankowany z mobilnych cystern serwisowych, poza bezpośrednim obszarem oddziaływania na cieki wodne i grunty – zastosowane zostaną standardowe zabezpieczenia w postaci mat sorpcyjnych oraz pojemników retencyjnych.

Nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych dla środowiska gruntowo-wodnego. Ewentualne środki eksploatacyjne (oleje, smary) będą używane wyłącznie w ramach bieżącej obsługi sprzętu budowlanego i magazynowane w zamkniętych pojemnikach w zapleczu budowy, w sposób zgodny

z przepisami BHP i ochrony środowiska. Zaplecze zlokalizowane zostanie w obrębie ul. Bocznej (działka nr 159/6), w odległości znacznej od cieków Pszczyńka i Nieradka.

Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z przekroczenia siecią kanalizacyjną cieku Pszczyńka (kilometraż przekroczenia cieku – 29,07 km) Realizowana będzie wyłącznie technologią bezwykopową, w odległość min 20 m od koryta. Zakres prac ograniczy się do wykopów startowych i końcowych, zlokalizowanych poza strefą brzegową. W konsekwencji nie przewiduje się ingerencji w dno ani brzegi cieku. Przedłożono projekt do administratora cieku z prośbą o uzgodnienie. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej inwestor wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Podczas prowadzonych prac zakłada się następujące rozwiązania mające na celu ochronę środowiska:

- wykonywanie robót ziemnych i montażowych musi odbywać się pod kontrolą specjalistycznego nadzoru;
- do wybudowania rurociągów kanalizacyjnych należy użyć materiałów posiadających aprobaty techniczne oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- do budowy obiektu używać sprzętu budowlanego sprawnego technicznie i posiadającego wszelkie dopuszczenia i aktualne badania techniczne;
- paliwa należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, natomiast materiały budowlane składować w wyznaczonych miejscach;
- w czasie postoju i przerw w pracy silniki sprzętu budowlanego powinny być wyłączone;
- na czas budowy na terenie inwestycji ustawić tymczasowe zaplecze budowlane z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla pracowników, a powstające ścieki gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywozić wozami asenizacyjnymi;
- odpady stałe i ciekłe magazynować w kontenerach i pojemnikach, a następnie wywozić za pośrednictwem odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbiór oraz zajmujących się ich utylizacją;
- ścieki z badania szczelności i prób szczelności kanalizacji sanitarnej, zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej, w rejonie planowanej inwestycji. Próbę szczelności przeprowadza się wodą (pobieraną bezpośrednio z sieci wodociągowej), zalewając wyznaczone odcinki kanalizacji. W związku z powyższym w skład ścieków powstałych po próbie szczelności wchodzi głównie woda oraz znikome ilości piasku stosowanego do podsypki pod ułożone fragmenty kanalizacji. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość zanieczyszczeń mogących wystąpić w przewodzie jest sposób magazynowania rur oraz realizacji sieci;
- roboty ziemne odbywać się będą tylko w porach dziennych;
- odpady powstałe w czasie budowy (17 05 06, 17 03 02, 17 03 01\*, 16 01 19, 15 01 04, 15 01 01, 17 02 01) będą segregowane oraz odbierane przez specjalistyczne firmy.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z okresowym czyszczeniem kanałów oraz studzienek kanalizacyjnych - w KIP wskazano, iż pierwsze oczyszczanie kanałów będzie nie wcześniej niż 5 lat od chwili wybudowania sieci a kolejne nie będzie odbywać się częściej niż 1 raz na rok. Powstawać będą wówczas odpady o kodach 20 03 06 (szlamy w studzienkach kanalizacyjnych).

Wykorzystywana również będzie na tym etapie energia elektryczna do zasilania pomp w pompowni ścieków.

Eksploatacja nie będzie związana z koniecznością wykorzystania paliw oraz innych surowców i minerałów.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych *Pszczynka od źródeł zbiornika Łąka* o kodzie: PLRW2000092116559 i *Kanał Branicki* o kodzie: PLRW20000921165529, oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000156.

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz. 300).

Ponadto teren realizowanego przedsięwzięcia:

- znajduje się poza granicami form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- objęty jest mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, które zostały opracowane w ramach projektu „Informatyczny System Ochrony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) i zamieszczone w Hydroportalu prowadzonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (adres strony: <http://wody.isok.gov.pl>) – omawiany obszar znajduje się na arkuszach mapy o numerze: M-34-74-B-a-1 i M-34-74-B-a-2.
- znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Powołując się na art. 10 i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem wójta gminy nr OŚR.6220.2.2025 z dnia 14.10.2025 r. zawiadomiono pełnomocnika inwestora oraz pozostałe strony postępowania o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - ETAP I oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tym z opiniami i uzgodnieniami organów opiniujących i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Obwieszczenie zamieszczono na BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec w dniach od 14.10.2025 r. do 28.10.2025 r.

W określonym terminie nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego.

Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonego postępowania i zgromadzonego materiału dowodowego oraz kierując się przytoczonymi we wstępie przepisami, mając na uwadze opinie w/w organów, orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Suszec, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Równocześnie organ informuje o prawie do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art.72 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.



Z up. Wójta  
Krzysztof Spyrka  
Zastępca Wójta

### Otrzymują:

1. Pan Wojciech Gorczowski – Pełnomocnik Wójta Gminy Suszec,
2. Strony postępowania obwieszczeniem, zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. a/a.

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach,
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach



**Załącznik nr 1 do decyzji  
Wójta Gminy Suszec nr OŚR.6220.2.2025  
z dnia 7 listopada 2025 r.**

**Charakterystyka przedsięwzięcia  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - ETAP I”**

Inwestorem przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - ETAP I” jest Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na budowie kanalizacji sanitarnej we wschodniej części sołectwa Mizerów oraz sołectwie Kryry w gminie Suszec, powiat pszczyński – na działkach:

- obręb Kryry – 853/311 1168/311, 2101/311, 854/311, 836/104, 241/93, 328/93, 344/104, 368/104, 197/88;  
- obręb Mizerów – 120/16, 161/11, 197/4, 159/6, 156/6, 154/6, 162/4, 400/107, 85/4, 94/8, 143/9, 139/9, 573/188, 197/4, 198/4, 122/6, 164/6, 199/4, 398/90, 906/90, 948/90, 946/90, 205/6, 467/166 597/167, 155/6 144/9.

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej/tłocznej) wynosi ~2100,00 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulic: Wyzwolenia, Lipki, Bocznej we wschodniej części sołectwa Mizerów oraz w części sołectwa Kryry. Teren objęty niniejszą inwestycją to w większości teren zabudowy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa, jedno i wielorodzinna, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Planowana inwestycja będzie polegać na budowie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC/PE
- kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PE
- pompowni ścieków wraz ze stacją zlewną.

W ramach zadania, na terenie przeznaczonym pod pompownię ścieków, zostanie dodatkowo wybudowana stacja zlewna ścieków sanitarnych. Będzie to obiekt przeznaczony do kontrolowanego przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, wyposażony w stanowisko zlewne z szybkozłączem, kratę mechaniczną do separacji zanieczyszczeń stałych oraz urządzenia pomiarowe (przepływomierz i rejestrator). Ścieki po zrzucie będą kierowane do pompowni ścieków i następnie tłoczone do sieci kanalizacyjnej.

Wybór miejsca lokalizacji pompowni ścieków pod względem technicznym oraz środowiskowym jest najbardziej racjonalny – jest to najniższy punkt w terenie przewidzianym do skanalizowania, co pozwala na grawitacyjny odbiór ścieków oraz nie wprowadza dysharmonii z otaczającym środowiskiem, krajobrazem. Dla pompowni wyposażonej w stację zlewną przewidziano dojazd poprzez drogę boczną od ul. Bocznej.

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej zajęty zostanie pas gruntu o szerokości około 2,0 m tj. po 1,0 m od osi rurociągu. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków stanowić będzie obiekt podziemny, tak więc po zakończeniu budowy widocznymi elementami na powierzchni terenu będą włązy studni kanalizacyjnych oraz zagospodarowanie terenu pompowni. Pozostała infrastruktura wykonana zostanie całkowicie pod powierzchnią terenu, nie ograniczając tym samym możliwości komunikacyjnego, przyrodniczego, bądź rekreacyjno - wypoczynkowego wykorzystania nieruchomości objętych realizacją przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja jest przyjazna dla środowiska i ma na celu jego ochronę. Na etapie budowy ograniczenie oddziaływania na środowisko zapewni właściwa organizacja robót. Zagrożenia związane z budową zostaną ograniczone poprzez zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowo – technicznych oraz właściwą organizację pracy.

*Z up. Wójta*  
*Krzysztof Spyra*  
Zastępcą Wójta

