



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. (32) 398 50 38
fax (32) 398 50 28
mariusz.szoltysek@zabrze.psgaz.pl

Urząd Gminy Suszec

ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

Wasz znak: ITI.7226.140.2018.MG
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.764.1472/33.18

Zabrze, 09.08.2018 r.

Dot.: prolongaty projektu budowlanego przebudowy dwóch przyłączy gaza oraz likwidacji odcinka sieci gazowej śr/c w Suszcu przy ul. Poinej dz. nr 3002/459.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.07.2018 r. w sprawie jak wyżej prolongujemy ważność uprzednio wydanego uzgodnienia projektu pismo z dnia 17.05.2016 r. znak OIU-31/33-502/191/2/16 z następującymi uwagami:.


- Całość prac należy wykonać zgodnie z :
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie),
 - Zarządzeniem Nr 109 Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie „Zasad projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
- Należy uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe z gestorami krzyżującego się uzbrojenia.
- Przyłącza gazu wykonać z rur PE 100 RC SDR-11 typ 2 zgodnych z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075.
- Próbę szczelności i wytrzymałości przyłączy wykonać pod ciśnieniem 0,75MPa przez okres 1h. Do wykonania próby szczelności i wytrzymałości sieci gazowej jako urządzenia pomiarowe stosować manometr tarczowy precyzyjny i manometr samorejestrujący z zapisem taśmowym o zakresie pomiaru 0÷1,0 MPa i klasie dokładności odpowiednio 0.6 i 1.0.
- Przed przystąpieniem do realizacja zadania, należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz ustalić sposoby włączeń do czynnej sieci gazowej.
- Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Rybniku z każdorazowym zgłoszeniem robót zanikowych.
- Włączenia do czynnej sieci gazowej wykona Gazownia w Rybniku w oparciu o aktualne „Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.
- Po zakończeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Rybniku dokumentację powykonawczą (wtórnik mapy zasadniczej z nakładką „U”) z wykazem współrzędnych x,y,z, w formie elektronicznej wykonaną przez uprawnionego geodetę zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych”



9. Podstawą przyjęcia do eksploatacji wykonanych robót sieciowych będą „Protokół odbioru końcowego” oraz „Protokół włączenia do eksploatacji przebudowanej sieci gazowej”.
10. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzonych prac, Wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia / awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
11. Wszelkie prace związane z przebudową przyłączy i likwidacji odcinka gazociągu Inwestor wykona na własny koszt.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres jednego roku licząc od daty niniejszego pisma.
Kopię pisma prosimy dołączyć do projektu.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacji

Jan Wawoczny

Kopia: Gazownia Rybnik, ZMSM