



GMINA SUSZEC
43-267 Suszec ul. Lipowa 1
WOJ. ŚLĄSKIE
Tel. (0-32) 449-30-50
Fax. (0-32) 449-30-51,
NIP 651-14-40-140
e-mail: gmina@suszec.pl

Suszec, dnia 17-sierpnia-2020r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami do zaproszenia z dnia 10.08.2020r. do składania ofert na „**Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 935 – ul. Pszczyńskiej w Rudziczce wraz z budową drogi wewnętrznej**” Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Zasypanie przepustu powinno zostać wykonane z gruntów nasypowych zgodnie z zapisami SST (str. 51) cyt.

„Wykonanie nasypów nad przepustami.

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Materiał należy rozkładać równomiernymi warstwami. Nie należy także formować przyzmi nad przepustem. Układanie i zagęszczanie warstw powinno być prowadzone równomiernie, tak aby rury przepustu nie uległy przesunięciu, odkształceniu lub uszkodzeniu. W odległości do 0,3 m od jakiegokolwiek części przepustu lub spoiny nie należy stosować ubijaków mechanicznych.”

2. Pozycja nr 7.38 formularza przedmiaru robót dotyczy wykonania nasypów dla drogi i zjazdu w tym również zasypania przepustu. W ramach tej pozycji należy również uwzględnić zakup i przywiezienie materiału do budowy nasypów.

W związku z w/w odpowiedziami zmianie ulega opis pozycji nr 7.38 formularza przedmiaru robót, który otrzymuje brzmienie: „**Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - UWAGA: w pozycji należy uwzględnić zakup, transport oraz wbudowanie materiału nasypów zgodnie z odpowiedzią z dnia 17.08.2020r.**” Aktualna (obowiązująca) wersja formularza przedmiaru robót stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Zgodnie z informacją z dnia 14.08.2020 roku termin składania ofert w w/w postępowaniu został wydłużony do dnia 21.08.2020 roku do godz. 15³⁰.

Z poważaniem
Zup. Wójta
Krzysztof Majeran
Zastępca Wójta