



Legenda:

- rurociągi do demontażu
- demontaże
- grzejniki

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia innych elementów, które nie były widoczne/dostępne w trakcie inwentaryzacji, a które będą wymagały demontażu lub unieczynienia

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej w celu przywrócenia placu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót;
2. Powierzchnie po demontażu urządzeń należy wyrównać i pomalować na kolor odpowiadający kolorowi reszty ścian w pomieszczeniu. Otwory po demontażu rur zamurować, otynkować i pomalować;
3. Z odpadami powstałymi po demontażu postępować zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach

		44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl		
TYTUŁ RYSUNKU:		Demontaże - piwnica		
TYTUŁ OPRACOWANIA:		Modernizacja systemu c.o. i c.w.u. dla budynku OSP i świetlicy przy ul. Pszczyńskiej 24 w Rudziczce		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		241006 2 Suszec; obr. 0005 Rudziczka; dz. nr 1150/29 43-267 Suszec, ul. Pszczyńska 24		
INWESTOR:		Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 11.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Domski	SLK/9770/PBS/21		SKALA: 1:100
				NR RYS.: 02