

Załącznik 1 - zestawienie materiałów instalacji gazowej w gruncie

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek - instalacja zewnętrzna			
Rury - bez szwu wg PN-EN 10208-2+AC izolowane żółtą taśmą PE			
Prefabrykowane podejście stalowe pod szafkę, ze złączem stal/PE oraz gwintem	PE32/DN25	2	szt.
Prefabrykowane podejście stalowe pod szafkę, ze złączem stal/PE oraz gwintem	PE50/DN40	2	szt.
Rury - PE100 SDR11 RC do gazu			
Rura do gazu PE Ø32x3,0 PE100 SDR11	Ø32x3,0	30	mb
Rura do gazu PE Ø50x4,6 PE100 SDR11	Ø50x4,6	30	mb
Kształtki			
Kolano 90 łączone elektrodporowo do gazu Ø32	Ø32	2	szt.
Kolano 90 łączone elektrodporowo do gazu Ø50	Ø32	2	szt.
Dodatkowe			
Rura osłonowa dwudzielna HDPE	Ø110	2	mb
Taśma ostrzegawcza koloru żółtego	szer. 20 cm	60	mb
Drut sygnalizacyjny Cu 2,5 mm ²		70	mb
Szafka gazowa na zawór kulowy tworzywowa żółta natynkowa	30x30x15 cm	2	szt.
Zawór kulowy odcinający do gazu, PN10	DN25	1	szt.
Zawór kulowy odcinający do gazu, PN10	DN40	1	szt.
Przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań		2	kpl.
Materiały i roboty dodatkowe			
Próby szczelności i odbiory		2	kpl.
Włączenie w instalację za gazomierzem		2	kpl.
Demontaże			
Demontaż rurociągów gazowych układanych w gruncie, odłączenie od układu pomiarowego		45	mb

UWAGA: zestawienie kształtek jest orientacyjne i służy jedynie celom kosztorysowym - Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem zweryfikować niezbędne kształtki

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia innych elementów, które nie były widoczne/dostępne w trakcie inwentaryzacji, a które będą wymagały demontażu lub unieczynnienia