
S1
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S15a
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S23
S24
odwodnić igłofiltrami
251,65
A
A
(1,0 mppt)
rura ochronna PE ø355, L=4,0m
rura ochronna PE ø355, L=4,0m
rura ochronna PE ø355, L=4,0m
Ocieplić
Owinąć grubą folią PE
+ żużel hutniczy 20 cm
+ papa mineralizująca
Ocieplić
Owinąć grubą folią PE
+ żużel hutniczy 20 cm
+ papa mineralizująca

POZIOM PORÓWNAWCZY 242,0 [m n.p.m.]	projektowana studzienka ø1000	projektowana studzienka ø1000 wlot ze studzienki S50	rura ochronna stalowa przewiertowa ø355,6x10; L=8,0m	istniejący rów melioracyjny Nieradka	projektowana studzienka ø1000	projektowana studzienka ø1000 włączenie przyłącza ø160	projektowana studzienka ø425 włączenie przyłącza ø160	projektowana studzienka ø425	projektowana studzienka ø425 włączenie przyłącza ø160	istniejący rów	projektowana studzienka ø425	projektowana studzienka ø425 włączenie przyłącza ø160	projektowana studzienka ø1000 wlot ze studzienki S25 (251,17)	projektowana studzienka ø425	projektowana studzienka ø425 włączenie przyłącza ø160	istniejący rów	istniejący rów	projektowana studzienka ø1000 włączenie przyłącza ø160	projektowana studzienka ø1000	projektowana studzienka ø425 włączenie przyłącza ø160		projektowana studzienka ø425	projektowana studzienka ø1500 włączenie przyłącza ø160
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	(253,20) 252,70	253,00		251,65	252,30	253,20	253,30	253,00	252,50		252,80	252,90	252,90	252,30	252,10			252,90	252,50	254,30	254,85	254,45	255,20
RZĘDNA DNA KANALIZACJI [m n.p.m.]	249,10	249,14		249,22	249,28	249,50	249,65	249,96	250,06		250,21	250,34	250,45	250,76	250,87			251,03	251,15	252,59		252,85	253,00
ZAGŁĘBIENIE DO DNA KANALIZACJI [m]	(4,10) 3,60	3,86		2,43	3,02	3,70	3,65	3,04	2,44		2,59	2,56	2,45	1,54	1,23			1,87	1,35	1,71		1,60	2,20
SPADEK % / DŁUGOŚĆ [m]		0,5% 8,3m			0,5% 28,6m	0,5% 43,7m	0,5% 26,6m	0,5% 62,20m	0,5% 19,7m		0,5% 30,2m	0,5% 26,6m	0,5% 21,5m	0,5% 60,7m	0,5% 21,3m			0,5% 35,6m	0,5% 18,9m	3,3% 44,1m		0,6% 41,6m	0,6% 22,8m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	RURA KANALIZACYJNA KIELICHOWA DWUŚCIENNA PP SN8 ø200 z uszczelką gumową																						
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	8,30	24,30	29,30	36,90	80,60	110,20	172,40	192,10	216,30	222,30	248,90	270,40	331,10	352,40	359,10	386,00	388,00	406,90	451,00	469,80	492,60	515,40

UWAGA:

S9–S11, S16–S19, S20, S24 – studzienki wyposażone we właz żeliwny typu ciężkiego

S12–S15, S15a, S21, S23 – studzienki wyposażone w betonową pokrywę

1. Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji z istniejącymi rowami oraz z istniejącymi wodociągami, w przypadku gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 0,6m i z gazociągami gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 1,5m należy na kanalizację nałożyć rurę ochronną PE SDR26 ø355x13,6 o długości min. L=3,0m. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową.
2. Na istniejące kable teletechniczne i elektroenergetyczne należy nałożyć dwudzielne rury ochronne PVC typu "AROT" ø110 lub ø160.
3. Przejście rurą przewodową ø200 pod rowem Nieradka wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej ø355,6x10
4. Końce rury ochronnej należy uszczelnić manszetami typu "N" o wym. 225x362x75
5. Rurę przewodową należy wprowadzić do rury przewiertowej na płozach ślizgowych rozmieszczonych w odległościach:
   - 0,15m od końca rury ochronnej do pierwszej płozy
   - max. 1,0m pomiędzy płozami
6. Na całej długości projektowanej kanalizacji stosować podsypkę z pospółki o grubości 20 cm i obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

A— A


rura ochronna przewiertowa stalowa ø355,6x10
L=8,0m
rura przewodowa kanalizacyjna ø200PP
płozy ślizgowe PE HD wys. 35mm typu E/C
(5 elementów E) rozstaw max. co 1,0m

Nazwa i adres obiektu
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRYRACH"
Inwestor: URZĄD GMINY SUSZEC
Treść rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA INSTALACYJNA
PROFIL KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
S1 – S24
ZLEWNIA P4

energotechnika projekt sp.z o.o.
biuro projektów energetycznych i ochrony środowiska
ENERGOTECHNIKA-PROJEKT sp. z o.o.

Rysunek ten jest własnością przedsiębiorstwa ENERGOTECHNIKA - PROJEKT i nie może być bez pisemnej zgody właściciela kopiowany, powielany ani udostępniany osobie trzeciej.

	Data	Podpis
Projektował Katarzyna BOBER	05.2005	
Wykonał Ilona BARTECZKO	05.2005	
Sprawdził Krzysztof ŚWIĄTKIEWICZ	05.2005	

Podziałka	Nr arch. rys.	Arkusz
1:100/500	6111.9.049	