
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suszcu -Budowa osadnika wtórnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Tom D

ADRES INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków w Suszcu
Ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : Ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

BRANŻA : DROGI

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023

DZIAŁY

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45213310-9	Drogi o nawierzchni z asfaltobetonu	1	5
2	45233140-2	Chodniki, opaski	6	9
3		Schody terenowe	10	14
4	45111200-0	Ukształtowanie terenu	15	16
5	45450000-6	Zieleń	17	25
6	45213310-9	Tymczasowa droga dojazdowa	26	31

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45213310-9	Drogi o nawierzchni z asfaltobetonu			
1 d.1	ST-08.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Korytowanie pod nawierzchnie drogowe i wymiana gruntu 146	m ³ m ³	146,00	
					RAZEM	146,00
2 d.1	ST-08.02	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowa pomocnicza - kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń kamienny 20 cm 457,4	m ² m ²	457,40	
					RAZEM	457,40
3 d.1	ST-08.04	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) poz.2	m ² m ²	457,40	
					RAZEM	457,40
4 d.1	ST-08.04	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) poz.2	m ² m ²	457,40	
					RAZEM	457,40
5 d.1	ST-08.05	KNNR 6 0403-03	Krawężnik betonowy wibroprasowany z betonu B30, o wymiarach 25*12 cm (wtopiony) lub 30*15 cm(wystający) na ławach z betonu B-15 (C12/15) 193	m m	193,00	
					RAZEM	193,00
2		45233140-2	Chodniki, opaski			
6 d.2	ST-08.01	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 16 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników 135,9	m ² m ²	135,90	
					RAZEM	135,90
7 d.2	ST-08.02	KNNR 6 0104-03	Podsypka piaskowa o gr.10 cm poz.6	m ² m ²	135,90	
					RAZEM	135,90
8 d.2	ST-08.06	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.6	m ² m ²	135,90	
					RAZEM	135,90
9 d.2	ST-08.07	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z betonu B30 (C25/30) na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 120	m m	120,00	
					RAZEM	120,00
3			Schody terenowe			
10 d.3	ST-08.01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 0,6*0,8	m ² m ²	0,48	
					RAZEM	0,48
11 d.3	ST-02.02	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.10	m ² m ²	0,48	
					RAZEM	0,48
12 d.3	ST-08.08	KNNR 6 0502-02	Schody z kostki polbruk i prefabrykatów poz.10	m ² m ²	0,48	
					RAZEM	0,48
13 d.3	ST-08.08	KNNR 6 0404-02	Pobocznicze betonowe 6*20 cm 0,6	m m	0,60	
					RAZEM	0,60
14 d.3	ST-02.04	KNNR 2 1301-04	Barierki systemowa wys. 1100 mm ze stali 1.4301 0,6	m m	0,60	
					RAZEM	0,60
4		45111200-0	Ukształtowanie terenu			
15 d.4	ST-08.01	KNNR 1 0402-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów 1636	m ³ m ³	1 636,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1 636,00
16 d.4	ST-08.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Wywóz mas ziemnych na odl. 1 km	m ³		
			521	m ³	521,00	
					RAZEM	521,00
5		45450000-6	Zieleń			
17 d.5		Scalona	Wycinka drzew i krzewów i zagospodarowanie odpadów zielonych powstałych w wyniku wycinki	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
18 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2000*0,05	m ³		
				m ³	100,00	
					RAZEM	100,00
19 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 5.0 km	m ³		
			poz. 17.1	m ³	80,00	
					RAZEM	80,00
20 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m ²		
			2000	m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00
21 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0213-01	Rozrzucenie ziemi żyznej	m ²		
			poz.20	m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00
22 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
			poz.20	m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00
23 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0702-06	Pielęgnacja trawników	m ²		
			poz.20	m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00
24 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew - lipa drobnolistna	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.5	ST - 0.9. 01	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			26*3	szt.	78,00	
					RAZEM	78,00
6		45213310-9	Tymczasowa droga dojazdowa			
26 d.6	ST.00.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²		
			170*3	m ²	510,00	
					RAZEM	510,00
27 d.6	ST.00.01	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny TS 60	m ²		
			170*3	m ²	510,00	
					RAZEM	510,00
28 d.6	ST.00.01	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			170*3	m ²	510,00	
					RAZEM	510,00
29 d.6	ST.00.01	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			170*3	m ²	510,00	
					RAZEM	510,00
30 d.6	ST.00.01	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
			170*3	m ²	510,00	
					RAZEM	510,00
31 d.6	ST.00.01	KNR 2-25 0408-03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2)	m ²		
			170*3	m ²	510,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	510,00