

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM MINIMALNYCH WYMAGAŃ

dla postępowania pn.

***Remont chodnika – wymiana nawierzchni i wykonanie nowej z BAAC8S
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowicach, ul. Dworcowa 56***

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej 2,50*103,0	m2	257,500
		razem	m2	257,500
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 103,0*2	m	206,000
		razem	m	206,000
3	KNR-W 2- 01 0203/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2,80*103,0*0,25	m3	72,100
		razem	m3	72,100
4	KNR-W 2-01 0210/04.1	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV (dopłata 8x)	m3	72,100
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	257,500
6	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	206,000
7	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 206,0*0,03	m3	6,180
		razem	m3	6,180

8	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	206,000
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	257,500
10	KNR AT-03 0302/03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień	m2	257,500
11	KNR-W 2- 01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm 103,0*0,30*2	m2	61,800
			razem m2	61,800
12	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu i materiału z wykopów	rycz.	1,000

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 r., poz. 2454).

Sporządził: mgr inż. Jarosław Kubis

Czerwiec 2025 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Radostowicach


mgr Joanna Gruszczyńska