

Przedmiar robót

Przedmiar robót został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Obiekt Remont sali nr 17

Kod CPV

Budowa ul. Nadrzeczna 31, 43-265 Mizerów

Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Sporządził mgr inż. Jarosław Kubis

Styczeń 2025r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Remont sali nr 17

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Malowanie sali		
1	KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 2611/02 ATLAS UNI-GRUNT (5,70*2+8,95*2)*3,0+5,70*8,95		m2	138,92
		razem	m2	138,92
2	KNR K-31 Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - wykonanie warstwy zbrojącej przy 0204/02.2 użyciu zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-10 - zbrojenie spękań		m2	10,00
3	KNR-W 4-01 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1204/08 (5,70*2+8,95*2)*1,50+5,70*8,95		m2	94,97
		razem	m2	94,97
4	KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1204/01 5,70*8,95		m2	51,02
		razem	m2	51,02
5	KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 1204/02 (5,70*2+8,95*2)*1,50		m2	43,95
		razem	m2	43,95
6	KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie 1206/05.1 olejne (5,70*2+8,95*2)*1,50		m2	43,95
		razem	m2	43,95
7	KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 1212/28.2		m	10,00
8	Kalkulacja indywidualna Wymiana kratki wentylacyjnych		szt.	4,00
9	KNR 19-01 Przygotowanie listew przyściennych 0410/08		m	29,30
10	KNR 19-01 Montaż listew przyściennych 0410/09		m	29,30
11	Kalkulacja indywidualna Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		rycz.	1,00
		2 Wymiana wykładziny		
12	Kalkulacja indywidualna Demontaż listew przyściennych 5,70*2+8,95*2		m	29,30
		razem	m	29,30
13	KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 0504/06 5,70*8,95		m2	51,02
		razem	m2	51,02
14	KNR K-04 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun BW o grubości 5mm w 0501/02 pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2 5,70*8,95		m2	51,02
		razem	m2	51,02
15	KNR K-04 Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym GRUNTOLIT-W 0501/04.1 5,70*8,95		m2	51,02
		razem	m2	51,02
16	KNR 19-01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 0907/05		m2	51,02

