



Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A
Tel: +48 503 415 138
Mail: biuro@olbark.pl
www.olbark.pl

PROJEKT BUDOWLANY

„Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem”

INWESTOR:

**WÓJT GMINY SUSZEC
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1**

ADRES INWESTYCJI:

**GMINA SUSZEC
SOŁECTWO RADOSTOWICE, ul. Ks. Popiełuszki**

**JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUSZEC
OBRĘB EWIDENCYJNY RADOSTOWICE
DZ. NR: 2263/18, 2507/18 i 2513/18**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A**

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Arkadiusz Olborski

PROJEKTANT:

**mgr inż. Tomasz Gacek
SLK/3672/PWOD/11**

Listopad 2025 r.



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ A – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ B – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ C – ZAŁĄCZNIKI





Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A
Tel: +48 503 415 138
Mail: biuro@olbark.pl
www.olbark.pl

CZĘŚĆ A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**„Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki
w Radostowicach wraz z odwodnieniem”**

INWESTOR:

WÓJT GMINY SUSZEC
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

ADRES INWESTYCJI:

GMINA SUSZEC
SOŁECTWO RADOSTOWICE, ul. Ks. Popiełuszki

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUSZEC
OBRĘB EWIDENCYJNY RADOSTOWICE
DZ. NR: 2263/18, 2507/18 i 2513/18

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Arkadiusz Olborski

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Gacek
SLK/3672/PWOD/11

Listopad 2025 r.



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Przedmiot zamierzenia.....	str. A-3
2.	Podstawa opracowania.....	str. A-3
3.	Istniejące zagospodarowanie terenu.....	str. A-3
4.	Ocena stanu istniejącego.....	str. A-3
5.	Stan projektowany.....	str. A-4
6.	Obszar oddziaływania obiektu.....	str. A-5
7.	Zestawienie podstawowych parametrów.....	str. A-5
8.	Ochrona konserwatorska.....	str. A-5
9.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.....	str. A-5
10.	Wpływ inwestycji na środowisko.....	str. A-5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1	– PLAN ORIENTACYJNY	str. A-7
Rys nr 2	– MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	str. A-8
Rys nr 3	– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	str. A-9

ZAŁĄCZNIKI

Uprawnienia budowlane	str. A-10
Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego	str. A-11
Oświadczenie projektanta	str. A-12

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania: „Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem”. Zamierzenie swym zakresem obejmuje przebudowę fragmentu ul. Ks. Popiełuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą do skrzyżowania z ul. Ks. Żydka o długości około 110 mb. Obiekt objęty zamierzeniem zaliczany jest w klasyfikacji obiektów budowlanych do XXV kategorii – drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. PODSTWA OPRACOWANIA

Podstawą formalną opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr Dr/272/13/2025 zawarta w dniu 22.05.2025 roku pomiędzy Gminą Suszec, z siedzibą w Suszcu, 43-267 Suszec, ulica Lipowa 1, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suszec, a jednostką projektową.

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. DANE OGÓLNE

Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Radostowice. Przebudowywany fragment drogi stanowią obecnie dojazd do posesji sąsiadujących z drogą oraz gruntów rolnych zlokalizowanych wzdłuż tej drogi.

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI

Odcinek drogi objęty zakresem opracowania posiada nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

Wody opadowe i roztopowe z drogi są odprowadzane na tereny zielone przylegające do drogi w obrębie działek będących własnością inwestora. Ze względu na znaczny spadek podłużny drogi podczas opadów deszczu czy roztopów woda z ul. Ks. Popiełuszki spływa na ulicę Bartniczą i dalej na ul. Dworcową co szczególnie w okresie zimowym stanowi znaczne zagrożenie w ruchu drogowym.

3.3. INFORMACJA O ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci i urządzenia:

- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami,
- Rozdzielcza sieć gazowa wraz z przyłączami,
- Sieć energetyczna wraz z przyłączami,

Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem uzyskanych uzgodnień i opinii wydanych przez gestorów sieci przebiegających w rejonie inwestycji, a stanowiących załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne pozwalające określić posadowienie istniejącego uzbrojenia podziemnego, a wszelkie roboty w rejonie czynnych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem gestorów sieci.

4. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

4.1. JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWĄ

Jezdnia na przebudowywanym odcinku ul. Ks. Popiełuszki znajduje się w dobrym stanie.

4.2. POBOCZA

Stan istniejących poboczy gruntowych ocenia się jako zły. W wyniku spływu wody pobocza drogi posiadają liczne deformacje oraz uszkodzenia wgłębne. Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga objęta inwestycją jest drogą publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 320 ze zmianami).

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie na przebudowywanym odcinku ul. Ks. Popiełuszki (odcinek od skrzyżowania z ul. Bartniczą do skrzyżowania z ul. Ks. Żydka o długości około 110mb) przykrawędziowego cieku korytkowego oraz kanalizacji deszczowej przejmującej wodę z cieku i odprowadzającej ją do istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Bartniczej. W rejonie skrzyżowania ul. Ks. Popiełuszki z ul. Bartniczą na odcinku o długości około 9,68m przewiduje się wymianę nawierzchni drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

Przebudowywany odcinek drogi wyposażony jest obecnie w sieć oświetleniową, a w ramach inwestycji wyposażony zostanie w sieć kanalizacji deszczowej. O momencie wyposażenia przebudowywanego odcinka drogi w pozostałe elementy wyposażenia określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jak chodniki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp. zdecyduje Inwestor rozpatrując realne potrzeby oraz możliwości finansowe.

5.2. WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

Przebudowywana droga przebiega po terenach których właścicielem jest Gmina Suszec i są to działki o numerach: 2263/18 i 2507/18 o użytku gruntowym dr. Odtworzenie nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych obejmuje również działkę nr 2513/18 również o użytku drogowym. Przebudowywana droga nie wykracza poza projektowany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pas drogowy.

5.3. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Założeniem wyjściowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, istniejących ciągów komunikacyjnych.

Parametry wysokościowe projektowanej drogi w miejscu wymiany konstrukcji przedstawiają się następująco:

- spadki poprzeczne dwustronne $i = 2\%$
- spadek poprzeczny poboczy $i = 2\%$
- spadek podłużny $i = 1\%$

5.4. ODWODNIENIE

Projektuje się wykonanie kombinowanego systemu odwodnienia, który składał się będzie z przykrawędziowego cieku korytkowego zbierającego wody powierzchniowe z nawierzchni drogi i przekazującego je za pomocą wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej, której trzon będzie stanowił kanał grawitacyjny z rur PVC SN8 Dn 250 mm wraz z przykanalikami oraz studniami rewizyjnymi. Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej projektuje się do istniejącego sięgacza kanalizacji deszczowej Sdł zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania z ul. Bartniczą.

5.5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Przebudowywany odcinek drogi posiada połączenie z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym:

- w kierunku zachodnim z drogą gminną ul. Bartniczą poprzez którą łączy się z drogą powiatową ul. Dworcową;
- w kierunku południowo-wschodnim z drogą gminną ul. Ks. Żydka poprzez którą łączy się z dróg gminnych sołectwa;

Droga powiatowa - ulica Dworcowa łączy przebudowywaną drogę z drogą wojewódzką DW 935 – ul. Pszczyńską.

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Wyznaczono obszar oddziaływania obiektu uwzględniający ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Obszar oddziaływania obiektu zawiera się wyłącznie na działkach nr 2263/18, 2507/18 i 2513/18. Przy wyznaczaniu oddziaływania obiektu uwzględniono możliwy wpływ na tereny sąsiednie. Inwestycja nie będzie oddziaływać na sąsiednie działki. Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

Zestawienie elementów drogi:

• Pobocze drogi z kruszywa	85,27 m ²
• Ciek korytkowy	120,67 m
• Kanalizacja deszczowa	109,33 m
• Wymiana nawierzchni drogi	9,68 mb/55,07 m ²

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej.

9. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podczas projektowania przebudowy została uwzględniona uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice, w której identyfikator obszaru objętego opracowaniem jest oznaczony indeksem F10KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowa oraz uchwała nr V/33/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 26 września 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Dworcowej w Radostowicach, w której identyfikator obszaru objętego opracowaniem jest oznaczony indeksem 2KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowa.

Projektowana przebudowa stanowi kolejny etap dostosowania dróg objętych projektem do wymogów w/w uchwał. Przebudowywany odcinek obecnie wyposażony jest w sieć oświetleniową – punkty oświetleniowe w rejonie skrzyżowania z ul. Bartniczą i z ul. Ks. Żydka, w ramach inwestycji zostanie wyposażony w kanalizację deszczową, a w późniejszym czasie w miarę potrzeb zostanie wyposażony w chodnik.

10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Przebudowa drogi nie wpłynie znacząco na zwiększenie natężenia ruchu na przedmiotowych drogach – w dalszym ciągu będą służyły jak dotychczas właścicielom gruntów przyległych do nich, nie zmieni się oddziaływanie na środowisko. Projektowane zmiany poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu i komfort poruszania się po drogach.

W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, energii nie wystąpi, wymagane będzie jednak wykonywanie remontów w przyszłości.

Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów i surowców niezbędnych dla wybudowania drogi tj: kruszywo łamane, beton asfaltowy.

Odpady z rozbiórki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny być wykorzystane w pierwszej kolejności do prac związanych z przebudową przedmiotowych dróg a w razie braku takiej możliwości wywiezione i zagospodarowane przez wykonawcę robót.

Poziom hałas w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy związanej ze stałym i wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży nie może przekroczyć 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych.

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany, a otoczenie przebudowanych dróg doprowadzone do stanu pierwotnego.


Na terenie objętym projektem nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.




PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:5.000

Radostowice ul. Ks. Popieluszki



Inwestor:	Wójt Gminy Suszec 43-267 Suszec ul. Lipowa 1			
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popieluszki w Radostowicach w zakresie odwodnienia			
Jednostka:	 Usługi Inżynierskie i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl			
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	Numer uprawnień:	—	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek	Numer uprawnień:	SLK/3672/PWOD/11	Podpis:
Data: październik 2025	Przedmiot rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
	Plan orientacyjny		1	



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

GN.6640.1.2025

Obiekt: Rodostawice ul. ks. Popiełuszki; Bortnicz, ks. Żydko Dziółka nr 2263/18	Geodeta: Andrzej Jurczyk uprawnienia nr 12495	Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEO-KUBA Jadub Lasar Kobielice, ul. Leśna 25B 43-262 Rodostawice
Opracował: inż. Lukasz Górn	Jurczyk Geodeta Uprawniony Nr 12495	Elektronizacja podpisany przez Andrzej Piotr Jurczyk Geodeta Uprawniony Nr 065533+01007 Data: 2025.01.30

Data opracowania mapy: 29.01.2025 r.

Skala: 1:500

Sekcja: 6.124.28.20.2.3

Układ współrzędnych: 2000"

Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Województwo: śląskie

Jednostka ewidencyjna: 241006.2, Suszec

Obiekt ewid.: 241006.2.0004, Rodostawice

Miejscowość: Rodostawice

Zakres aktualizacji:

Linie zgodne z MPZP:

Linia nieprzekraczalnej zabudowy:

LEGENDA:

— projektowana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego

— 0+100,00 kilometrów drogi

— 05 drogi

— projektowana sieć kanalizacji deszczowej

— projektowana studnia kanalizacji deszczowej

— projektowany wpust kanalizacji deszczowej

— projektowany ciek korytowy

— projektowane pobocze z kruszcywa

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Wzrosty i inne symbole

Investor:	Wójt Gminy Suszec, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Rodostawicach w zakresie odwodnienia
Jednostka:	Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "DLBARK" mgr inż. Arkadiusz Dłuborski
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Dłuborski
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek
Data:	Przebieg rysunku
listopad 2025r	Projekt zagospodarowania terenu
	Skala: 1:500
	Numer rysunku: 3



Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A
Tel: +48 503 415 138
Mail: biuro@olbark.pl
www.olbark.pl

CZĘŚĆ B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**„Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki
w Radostowicach wraz z odwodnieniem”**

INWESTOR:

**WÓJT GMINY SUSZEC
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1**

ADRES INWESTYCJI:

**GMINA SUSZEC
SOŁECTWO RADOSTOWICE, ul. Ks. Popiełuszki**

**JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUSZEC
OBRĘB EWIDENCYJNY RADOSTOWICE
DZ. NR: 2263/18, 2507/18 i 2513/18**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A**

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Arkadiusz Olborski

PROJEKTANT:

**mgr inż. Tomasz Gacek
SLK/3672/PWOD/11**

Listopad 2025 r.



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia.....	str. B-3
2. Podstawa opracowania.....	str. B-3
3. Ocena stanu istniejącego.....	str. B-3
4. Stan projektowany.....	str. B-3
5. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.....	str. B-5
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.....	str. B-5
7. Wpływ eksploatacji górniczej.....	str. B-5
8. Uwagi końcowe.....	str. B-5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 4 – PRZEKRÓJ A-A	str. B-7
Rys nr 5 – PRZEKRÓJ B-B	str. B-8
Rys nr 6 – PRZEKRÓJ C-C	str. B-9
Rys nr 7 – PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	str. B-10
Rys nr 8.1 – SZCZEGÓŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – STUDNIA REWIZYJNA	str. B-11
Rys nr 8.2 – SZCZEGÓŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – WPUST DESZCZOWY	str. B-12
Rys nr 9 – PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY	str. B-13

ZAŁĄCZNIKI

Uprawnienia budowlane	str. B-14
Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego	str. B-15
Oświadczenie projektanta	str. B-16

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: „Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem”. Zamierzenie swym zakresem obejmuje przebudowę fragmentu ul. Ks. Popiełuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą do skrzyżowania z ul. Ks. Żydka o długości około 110 mb. Obiekt objęty zamierzeniem zaliczany jest w klasyfikacji obiektów budowlanych do XXV kategorii – drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. PODSTWA OPRACOWANIA

Podstawą formalną opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr Dr/272/13/2025 zawarta w dniu 22.05.2025 roku pomiędzy Gminą Suszec, z siedzibą w Suszcu, 43-267 Suszec, ulica Lipowa 1, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suszec, a jednostką projektową.

3. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWĄ

Jezdnia na przebudowywanym odcinku ul. Ks. Popiełuszki znajduje się w dobrym stanie.

3.2. POBOCZA

Stan istniejących poboczy gruntowych ocenia się jako zły. Pobocza występują jako zaniżone oraz zawyżone, porośnięte trawą, uniemożliwiające właściwy spływ wód opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga objęta inwestycją jest drogą publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 320 ze zmianami).

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie na przebudowywanym odcinku ul. Ks. Popiełuszki (odcinek od skrzyżowania z ul. Bartniczą do skrzyżowania z ul. Ks. Żydka o długości około 110 mb) przykrawędziowego cieku korytkowego oraz kanalizacji deszczowej przejmującej wodę z cieku i odprowadzającej ją do istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Bartniczej. W rejonie skrzyżowania ul. Ks. Popiełuszki z ul. Bartniczą na odcinku o długości około 9,68 m przewiduje się wymianę nawierzchni drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Na przebudowywanym odcinku drogi po południowej stronie przewiduje się wykonanie za ciekem korytkowym pobocza z kruszywa łamanego.

Przebudowywany odcinek drogi wyposażony jest obecnie w sieć oświetleniową, a w ramach inwestycji wyposażony zostanie w sieć kanalizacji deszczowej. O momencie wyposażenia przebudowywanego odcinka drogi w pozostałe elementy wyposażenia określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jak chodniki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp. zdecyduje Inwestor rozpatrując realne potrzeby oraz możliwości finansowe.

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie podstawowych parametrów:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| • Pobocze drogi z kruszywa | 85,27 m ² |
| • Ciek korytkowy | 120,67 m |
| • Kanalizacja deszczowa | 109,33 m |
| • Wymiana nawierzchni drogi | 9,68 mb/55,07 m ² |

Parametry drogi:

- ul. Ks. Popiełuszki

Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: D – droga dojazdowa

Prędkość projektowa: 40km/h

Kategoria ruchu: KR1
Nośność nawierzchni: 100 kN
Przekrój: drogowy
Szerokość jezdni: 4,50 m
Długość odcinka drogi: 110,00 m

4.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ogólny zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie kanalizacji deszczowej;
- Wykonanie cieku korytkowego;
- Wykonanie warstwy odsączającej;
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy jezdni z kruszywa łamanego o grubości 20cm;
- Wykonanie warstwy górnej podbudowy jezdni z kruszywa łamanego o grubości 10cm;
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm;
- Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa łamanego o grubości 15cm;
- Wykonanie profilowania istniejących poboczy gruntowych;

4.4. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Założeniem wyjściowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, istniejących ciągów komunikacyjnych.

Parametry wysokościowe projektowanej drogi w miejscu wymiany konstrukcji przedstawiają się następująco:

- spadki poprzeczne dwustronne $i = 2\%$
- spadek poprzeczny poboczy $i = 2\%$
- spadek podłużny $i = 1\%$

4.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcję jezdni w miejscu wymiany nawierzchni przyjęto na podstawie z §75 i 76 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 ze zmianami), po rozpatrzeniu warunków gruntowych.

Konstrukcję drogi projektuje się jak dla dróg lokalnych i dojazdowych w strefie zamieszkania. Nawierzchnię projektuje się w taki sposób, aby przyjęty dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosił co najmniej 100 kN.

Projektuje się następujący układ warstw jezdni

- Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – 20 cm,
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – 10 cm,
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4cm;
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm;

Projektuje się następujący układ warstw poboczy jezdni

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego – 15 cm,

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu.

4.6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

- ze względu na charakter obiektu nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę oraz wytwarzanie ścieków socjalno-bytowych, a wody opadowe i roztopowe zostaną częściowo zretencjonowane w gruncie a częściowo odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej,

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

- planowane przeznaczenie obiektu, tj. droga publiczna nie będzie powodować emisji szkodliwych gazów, zapachów oraz pyłów, dzięki wykonaniu równej i twardej nawierzchni,

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

- odpady wytwarzane podczas budowy to grunt z korytowania oraz materiały z rozbiórki istniejących nawierzchni, które zostaną wykorzystane podczas robót,

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

- obiekt nie będzie emitował hałasu oraz drgań, a także promieniowania, dzięki wykonaniu równej i twardej nawierzchni,

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

- lokalizacja obiektu nie spowoduje konieczności usuwania drzew, prace związane z ingerencją w poszycie glebowe należy prowadzić poza okresem rozrodczym płazów w terminie od 16 października do końca lutego, lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym,

5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Na przebudowywanym odcinku drogi przewidziano wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w skład którego wejdzie przykrawędziowy ciek korytkowy oraz kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Bartniczej.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

W myśl rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, z uwagi na fakt, że na budowanym odcinku drogi nie są projektowane wykopy poniżej 1,20 m p.p.t. oraz nasypy wyższe niż 3,0m, a także na podstawie wykonanych na potrzeby projektu odkrywek gruntu teren inwestycji zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Zalegające w podłożu grunty rodzime zalicza się do grupy nośności podłoża G1. W otworach nie stwierdzono napływu wód gruntowych.

Na podstawie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych stwierdzono, że w podłożu występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla budowy przedmiotowego obiektu w związku z czym przyjęto jego posadowienie jako bezpośrednie. W trakcie wykonywania robót należy bezwzględnie zwrócić uwagę aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu w poziomie posadowienia tj. na spodzie wykonanego koryta.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Przebudowywana droga leży poza terenem górniczym i poza obszarem górniczym. Teren objęty inwestycją nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej w związku z czym nie jest wymagane na tym terenie zabezpieczenie planowanych obiektów budowlanych na przewidywane wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię.


8. UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne, celem uściślenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robót ziemnych oraz przepisami związanymi (normą).

Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych w szczególności należy prowadzić pod nadzorem służb nadzoru właścicieli sieci.




PRZEKRÓJ A-A
km 0+9,50




Investor:	Wójt Gminy Suszec, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1			
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuski w Radostowicach wraz z odwodnieniem			
Jednostka:	 Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl			
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	Numer uprawnień:	—	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek	Numer uprawnień:	SLK/3672/PWOD/11	Podpis:
Data:	Przedmiot rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
listopad 2025	Przekrój A-A - km 0+9,50	1:20	4	

PRZEKRÓJ B-B
km 0+31,00




Inwestor:	Wójt Gminy Suszec, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1			
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuski w Radostowicach wraz z odwodnieniem			
Jednostka:	 Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl			
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	Numer uprawnień:	—	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek	Numer uprawnień:	SLK/3672/PWOD/11	Podpis:
Data:	Przedmiot rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
listopad 2025	Przekrój B-B - km 0+31,00		1:20	5


PRZEKRÓJ C-C
km 0+75,00



1


Inwestor:	Wójt Gminy Suszec, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1			
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem			
Jednostka:	 Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl			
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	Numer uprawnień:	—	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek	Numer uprawnień:	SLK/3672/PWOD/11	Podpis:
Data:	Przedmiot rysunku: Przekrój C-C - km 0+75,00		Skala:	Numer rysunku:
listopad 2025			1:20	6





STUDNIA REWIZYJNA


Inwestor:	Wójt Gminy Suszec, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1			
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem			
Jednostka:	 Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl			
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	Numer uprawnień:	_____	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek	Numer uprawnień:	SLK/3672/PWOD/11	Podpis:
Data: listopad 2025	Przedmiot rysunku: Szczegóły kanalizacji deszczowej - studnia rewizyjna		Skala:	Numer rysunku: 8.1



WPUST DESZCZOWY

Inwestor:	Wójt Gminy Suszec, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1			
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem			
Jednostka:	 Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl			
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	Numer uprawnień:	_____	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek	Numer uprawnień:	SLK/3672/PWOD/11	Podpis:
Data: listopad 2025	Przedmiot rysunku: Szczegóły kanalizacji deszczowej - wpust deszczowy		Skala:	Numer rysunku: 8.2

PRZEKRÓJ
ISTNIEJĄCY



- 4cm - warstwa śceralna z betonu asfaltowego
- 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie
- 10cm - warstwa odsączająca z piasku 0/2mm
- suma: 48cm

1

Inwestor:	Wójt Gminy Suszec, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1			
Temat:	Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem			
Jednostka:	 Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl			
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	Numer uprawnień:	_____	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Gacek	Numer uprawnień:	SLK/3672/PWOD/11	Podpis:
Data: listopad 2025	Przedmiot rysunku: Przekrój istniejący		Skala: 1:20	Numer rysunku: 9



Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A
Tel: +48 503 415 138
Mail: biuro@olbark.pl
www.olbark.pl

CZĘŚĆ C ZAŁĄCZNIKI

„Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem”

INWESTOR:

**WÓJT GMINY SUSZEC
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1**

ADRES INWESTYCJI:

**GMINA SUSZEC
SOŁECTWO RADOSTOWICE, ul. Ks. Popiełuszki**

**JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUSZEC
OBRĘB EWIDENCYJNY RADOSTOWICE
DZ. NR: 2263/18, 2507/18 i 2513/18**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A**

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Arkadiusz Olborski

PROJEKTANT:

**mgr inż. Tomasz Gacek
SLK/3672/PWOD/11**

Listopad 2025 r.



SPIS TREŚCI

C – ZAŁĄCZNIKI

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. C-3
Uzgodnienie – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	str. C-5
Uzgodnienie – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	str. C-8
Uzgodnienie – Tauron Dystrybucja S.A.	str. C-11
Protokół z narady koordynacyjnej	str. C-15





Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A
Tel: +48 503 415 138
Mail: biuro@olbark.pl
www.olbark.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„Przebudowa fragmentu ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach wraz z odwodnieniem”

INWESTOR:

**WÓJT GMINY SUSZEC
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1**

ADRES INWESTYCJI:

**GMINA SUSZEC
SOŁECTWO RADOSTOWICE, ul. Ks. Popiełuszki**

**JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUSZEC
OBRĘB EWIDENCYJNY RADOSTOWICE
DZ. NR: 2263/18, 2507/18 i 2513/18**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-237 Stanowice, ul. Krótka 10A**

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Arkadiusz Olborski

PROJEKTANT:

**mgr inż. Tomasz Gacek
SLK/3672/PWOD/11
43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Listopad 2025 r.



1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBÓT:

- korytowanie pod konstrukcję drogi;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku;
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa;
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa;
- kształtowanie poboczy gruntowych;

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami,
- rozdzielcza sieć gazowa,
- napowietrzna i ziemna sieć energetyczna,
- napowietrzna i ziemna sieć teletechniczna,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i pneumatycznych;
- zranienia i urazy podczas transportu materiałów samochodem skrzyniowym;
- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych i drogowych;
- poparzenia i zatrucia gazami podczas robót bitumicznych;
- osunięcie ścian wykopów pod kanalizację deszczową;
- potrącenie przez pojazdy znajdujące się w ruchu ulicznym;
- organizacja i zabezpieczenie składowisk: humusu, urobku z wykopów;
- materiałów budowlanych, elementów konstrukcji i wyrobów budowlanych;

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego;
- właściwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2

tel. (32) 212-42-14, (32) 448-80-90, tel. alarm. (32) 448-80-70, 723-665-663

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156

Kapitał zakładowy 25.977.000 zł opłacony w 100 %

Rok zał.1999

Suszec, dn. 11.03.2025 r.

PGK/UZG/8/25

URZĄD GMINY SUSZEC

WPŁYNĘŁO

2025-03-12

Nr.....
Podpis

GMINA SUSZEC

43-267 Suszec

ul. Lipowa 1

Warunki techniczne przebudowy fragmentu ul. ks. Popiełuszki w Radostowicach pod względem przebiegu sieci wodociągowej.

43-262 Radostowice

ul. ks. Popiełuszki, dz. nr wg mapy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu informuje, iż na załączonej mapie kolorem niebieskim zaznaczono czynną sieć wodociągową, która jest w eksploatacji naszego Przedsiębiorstwa. Przebieg istniejącej sieci wodociągowej należy uwzględnić na etapie projektowania Państwa zadania inwestycyjnego.

Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wszelkie zbliżenia wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm. Zachować minimalną odległość budowanej kanalizacji deszczowej od sieci wodociągowej wskazanej na mapie – 1,0 m.
2. Ewentualne obudowy wraz ze skrzynkami zasuw należy wyregulować i wyprowadzić na wysokość nowej rzędnej rozbudowywanej infrastruktury.
3. Koszty robót opisanych w punkcie 2 ponosi Inwestor. Należy je ująć w kosztorysie inwestorskim.
4. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac podając imię i nazwisko kierownika budowy i telefon kontaktowy oraz zlecić nadzór branżowy (płatny) nad pracami w pobliżu naszych urządzeń.
5. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w PGK Sp. z o.o. w Suszcu celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem ich stanu technicznego.
6. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń wszelkie koszty naprawy ponosi Inwestor.
7. Informujemy, że na obszarze uzgadnianego terenu może znajdować się niezainwentaryzowana sieć wodociągowa.

Powyższe uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

DYREKTOR TECHNICZNY

inż. Tomasz Marcisz

Załącznik:
Załącznik mapowy 1:500

Otrzymują:
Adresat
A/a

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066156 (dalej jako: „PGK”). Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@pgksuszec.pl lub w formie papierowej pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji niniejszego wniosku oraz w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).


Pani/Pana dane osobowe PGK może przekazywać:

- osobom upoważnionym przez PGK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, informatycznym

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania budowy i eksploatacji tego przyłącza(y).

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do budowy i eksploatacji przyłącza(y).



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH GN.6640.1.2025

Obiekt:
Radostowice ul. ks. Popieluski,
Bartnicz, ks. Żydka
Działka nr 2263/18

Opracował:
inż. Łukasz Godyń

Geodeta:
Andrzej Jurczyk
uprawnienia nr 12495

Wykonawca:
Usługi Geodezyjne GEO-KUBA
Jakub Łazar
Kobielice, ul. Leśna 25B
43-262 Radostowice

Data opracowania mapy: 29.01.2025 r.
Skala: 1:500
Seksja: 6.124.28.20.2.3
Układ współrzędnych: "2000"
Układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Województwo: śląskie
Jednostka ewidencyjna: 241006_2, Suszec
Obręb ewid.: 241006_2.0004, Radostowice
Miejscowość: Radostowice
Zakres aktualizacji:
Linie zgodne z MPZP:
Linia nieprzekraczalnej zabudowy:

LEGENDA:


- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowane korytko ściekowe
- projektowany wpust uliczny
- projektowana studnia kanalizacyjna

Wp1
Sd1

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



1051330435



Gmina Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu w związku z przebudową ul. Popiełuszki w Radostowicach w zakresie odwodnienia. (TD/OGL/OMD/UB/RP/673/2025)

Odpowiadając na pismo z dnia 18-02-2025 r. informujemy, że na załączonych planach w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej SN oraz kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Kolidujące kable należy zabezpieczyć zgodnie z załącznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, której siedziba znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 16.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10m, od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN oraz 5m linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 16. Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wysłać na adres korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: Wytyczne do zabezpieczenia kabli
mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Roman Pietrek

Dotyczy uzgodnienia z dnia 07.03.2025r.
O sygnaturze TD25-02-0393122-03


WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region Jastrzębie-Zdrój a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Roman Pietrek



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH GN.6640.1.2025

Obiekt:
Radostowice ul. ks. Popieluski,
Bartnicz, ks. Żydka
Działka nr 2263/18

Opracował:
inż. Łukasz Godyń

Geodeta:
Andrzej Jurczyk
uprawnienia nr 12495

Wykonawca:
Usługi Geodezyjne GEO-KUBA
Jakub Łazar
Kobielice, ul. Leśna 25B
43-262 Radostowice

Data opracowania mapy: 29.01.2025 r.
Skala: 1:500
Seksja: 6.124.28.20.2.3
Układ współrzędnych: "2000"
Układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Województwo: śląskie
Jednostka ewidencyjna: 241006_2, Suszec
Obręb ewid.: 241006_2.0004, Radostowice
Miejscowość: Radostowice
Zakres aktualizacji:
Linie zgodne z MPZP:
Linia nieprzekraczalnej zabudowy:

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowane korytko ściekowe
- projektowany wpust uliczny
- projektowana studnia kanalizacyjna

[Handwritten signature]

Załącznik dotyczy pisma o sygn.

TD25-02-0193122-03

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

nałożyć uzgodnić bezpieczne metody prac ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najbardziej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Wytyczne jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
linii nN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN - 5 m

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Roman Pietrek

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

11.09.15.03.2025 r.

27
28.03.2025

Gazownia w Pszczynie

ul. Batorego 26A, 43-200 Pszczyna
tel. 22 444 33 33
gazownia.pszczyna@psgaz.pl

Gmina Suszec

ul. Lipowa 1
43-267 Suszec



Wasz znak: ITI.7226.6.21.2.2025.MG
Nasz znak: PSGZA.0163.763.027.25

Pszczyna, 27.03.2025 r.

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy drogi w miejscowości:

Radostowice, ul. Ks. Popiełuszki /zał. mapowy/.

W odpowiedzi na pismo - informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej oraz nieczynnej sieci gazowej oraz pozostałej armatury.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu nie mniejszą niż wynikająca z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG Sp. z o.o.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych.
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.
- w razie konieczności przebudowa lub/i zabezpieczenie gazociągu na wskazanym odcinku nastąpi kosztem i staraniem inwestora. O warunki przebudowy należy zwrócić się odrębnym wnioskiem do Gazowni w Pszczynie.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do: Gazowni w Pszczynie.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Batorego 26A, 43-200 Pszczyna. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: gazownia.pszczyna@psgaz.pl, tel. 22 444 33 33.


Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z: Jarosław Kaszuba, nr tel. +48 885266243 , adres e-mail: jaroslaw.kaszuba@psgaz.pl.

Z poważaniem:


 ZIEROWNIK
 Gazownia w Pszczynie
 Grzegorz Stokłosa

Załączniki: mapa
 Kopia: Gazownia w Pszczynie
 Opracował: Jarosław Kaszuba

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
GN.6640.1.2025

Obiekt:
Radostowice ul. ks. Popieluski,
Bartniczy, ks. Żydka
Działka nr 2263/18

Opracował:
inż. Łukasz Godyń

Geodeta:
Andrzej Jurczyk
uprawnienia nr 12495

Wykonawca:

Usługi Geodezyjne GEO-KUBA
Jakub Łazar
Kobielice, ul. Leśna 25B
43-262 Radostowice

Data opracowania mapy: 29.01.2025 r.

Skala: 1:500

Sekcja: 6.124.28.20.2.3

Układ współrzędnych: "2000"

Układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Województwo: śląskie

Jednostka ewidencyjna: 241006_2, Suszec

Obszar ewid.: 241006_2.0004, Radostowice

Miejscowość: Radostowice

Zakres aktualizacji:

Linie zgodne z MPZP:

Linia nieprzekraczalnej zabudowy:

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowane korytko ściekowe
- projektowany wpust uliczny
- projektowana studnia kanalizacyjna

Pszczyna, dn. 24.11.2025 r.

STAROSTA PSZCZYŃSKI
43-200 PSZCZYNA
ul. 3 Maja 10

Znak sprawy: GN.6630-578/2025.VII

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 21.11.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Kanalizacja deszczowa
Lokalizacja:	Radostowice, ul. Popiełuszki
Wnioskodawca:	USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI ul. Krótka 10A, 44-237 Stanowice
Inwestor:	WÓJT GMINY SUSZEC ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
Projektant:	TOMASZ GACEK Inne upr.: budowlane: SLK/3672/PWOD/11
Przewodniczący:	Adam Czernecki
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	27.10.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp z o.o. Lompy 19, 43-227 Gilowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Ewelina Luranc
2	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Mikołów Filaretów 1, 43-190 Mikołów elektroniczny	Brak uwag. Stanowisko pozytywne	Jerzy Frank
3	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Żory Szczekowska 4, 44-240 Żory	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 24-11-2025 07:59:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Wojewódzka 19, 40-026 Katowice		
5	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Krupiński" Piskowa 35, 43-267 Suszec	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Pniówek" Krucza 18, 43-251 Pawłowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Jacek Lotecki
9	Kobiórski Zakład Komunalny Centralna 57, 43-210 Kobiór	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Netia S.A. Konduktorska 33, 40-155 Katowice elektroniczny	Bez uwag	Tadeusz Banaś
11	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System sp. z o.o. Oddział w Bielsku-Białej Gazownicza 14, 43-300 Bielsko-Biała elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Radosław Marek
12	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System sp. z o.o. Oddział w Świerklanach Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Iwona Nieścioruk
13	Orange Polska S.A. Francuska 101, 40-506 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
14	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Cieszyn Korfantego 32, 43-400 Cieszyn	Uczestnik nieobecny na naradzie	
15	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Pszczyna 3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna elektroniczny	Uzgadnia się bez uwag.	Marek Jazowy
16	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Rybnik J.F. Białych 5, 44-200 Rybnik	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 24-11-2025 07:59:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

30	Tauron Dystrybucja S.A. Portowa 14a, 44-100 Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagą: dokładne położenie kabli w miejscach kolizji, należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A Informujemy że na danym terenie mogą znajdować się sieci oświetleniowe będące własnością Tauron Nowe Technologie S.A. z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 24 gdzie projekt należy uzgodnić indywidualnie.	Roman Pietrek
31	Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. Biuro Inwestycji ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Akceptacja brak uwag	Aleksandra Tokarz
32	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój Szkołna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
33	Urząd Gminy Kobiór Kobiórska 5, 43-210 Kobiór	Uczestnik nieobecny na naradzie	
34	Urząd Gminy Miedźna Wiejska 131, 43-227 Miedźna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
35	Urząd Gminy Pawłowice Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
36	Urząd Gminy Suszec Lipowa 1, 43-267 Suszec	Uczestnik nieobecny na naradzie	
37	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki Ligonia 46, 40-037 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie Dotyczy	Henryk Hibszer
38	Urząd Miejski w Pszczynie Rynek 2, 43-200 Pszczyna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
39	Wodociągi Pawłowice Orla 11, 43-254 Krzyżowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokument wygenerowa(a): Adam Czernecki, dn. 24-11-2025 07:59:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

17	PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Rybnicka 4c, 44-335 Jastrzębie Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
18	Polkomtel S.A. Postępu 3, 02-676 Warszawa	Uczestnik nieobecny na naradzie	
19	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Jastrzębiu Zdroju Goździków 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
20	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Pszczynie Batorego 26a, 43-200 Pszczyna elektroniczny	Stanowisko pozytywne Zgodnie z uzgodnieniem z PSG	Grzegorz Stokłosa
21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Rybniku Chrobrego 39, 44-210 Rybnik	Uczestnik nieobecny na naradzie	
22	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Tychach Barbary 25, 43-100 Tychy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Aleksandra Lipina
23	Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze	Uczestnik nieobecny na naradzie	
24	Polskie Koleje Państwowe S.A.Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach Dworcowa 3, 40-012 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
25	Powiatowy Zarząd Dróg Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
26	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pismem nr PGK/UZG/8/25 z dnia 11.03.2025 r..	Mateusz Szopa
27	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Chlebowa 22, 44-330 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się bez uwag.	Andrzej Lerch
28	Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Czesław Bochm
29	Starostwo Powiatowe w Pszczynie 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Adam Czernecki

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 24-11-2025 07:59:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Z upoważnienia Starosty Pszczyńskiego

Adam Czernecki
z up. StarostyAdam Czernecki
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Geopedarii Nieruchomości.....
Podpis przewodniczącego narady**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz.1151 t.j.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz.1151 t.j.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz.1151 t.j.).

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 24-11-2025 07:59:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

