

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 01.12.2011 R.

Suszec, dnia 01.12.2011 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZPU.271.1.25.2011

## PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**dotyczy:                    *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową skateparku w Suszcu code2utf('8211',0) realizacja I etapu: zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Ogrodowej w Suszcu polegające na budowie budowli ziemnej - górki/zjeżdżalni wraz z odwodnieniemcode2utf('8221',0)***

W związku z pytaniami wykonawcy związanymi z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Prosimy o wskazanie ewentualnego pozyskania gruntu na budowę górki/zjeżdżalni oraz wskazanie w których pozycjach przedmiaru robót należy ująć jego zakup.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Wykonawca w swojej ofercie nie wycenia materiału na budowę górki, ponieważ projekt przewiduje uformowanie jej z materiału, który jest zgromadzony w pobliżu planowanego miejsca robót, w skład którego wchodzi gruz, destrukta asfaltowy, kruszywo o różnym uziarnieniu i glina piaszczysta. Do formowania górki wykorzystany będzie również materiał pochodzący z wykopów pod górkę i wykopów pod płytę skateparku, który jest częścią tworzonego terenu rekreacyjnego.

PYTANIE 2:

W poz. 1.3 i 1.4 code2utf('8211',0) usunięcie ziemi urodzajnej w ilości  $1850 \times 0,25 = 462,5 \text{ m}^3$ . Dlaczego więc w poz. 1.14 nie jest wykorzystany cały humus a tylko 75% ( $2300 \times 0,05 = 115 \text{ m}^3$ ).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający dokonał modyfikacji pozycji 1.14 rozbijając je na pozycje 1.14, 1.15 i 1.16, gdzie:

- poz. 1.14 dotyczy zahumusowania górki humusem pozyskanym ze ściągnięcia wierzchniej warstwy ziemi w miejscu lokalizacji górki w ilości 75% koniecznego nakładu,
- poz. 1.15 dotyczy dostawy i wbudowania(obsypania skarp) humusem w ilości 25% koniecznego nakładu
- poz. 1.16 dotyczy obsiania całej górki trawą.

Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zahumusowania skarp humusem w 100% pozyskanym z wierzchniej warstwy ziemi, jeżeli jego jakość pozwoli

wykonawcy wykonać przedmiot zamówienia w należyłym standardzie.

W takim przypadku, wynagrodzenie za wykonane prace zostanie rozliczone obmiarowo na podstawie ceny jednostkowej określonej dla poz. 1.14, a za roboty niewykonane, określone w poz. 1.15, WYKONAWCY nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi zał. nr 2 do SIWZ.

**Zmieniony zał. 1.A - formularz przedmiaru robót, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w treści dokumentu p.n. code2utf('8222',0)Zmiana treści SIWZ z dnia 01.12.2011r.code2utf('8221',0) w zakładce dot. w/w postępowania.**

PYTANIE 3:

Czy w poz. 1.11 nie zachodzi pomyłka w ilości geosiatki i geowłókniny (11240m<sup>2</sup>)? Czy koniecznie musi być stosowana geosiatka i geowłóknina a nie o wiele tańsza geotkanina?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

W poz. 1.11 nie zachodzi pomyłka w ilości geosiatki/geowłókniny. Nie jest konieczne stosowanie geowłókniny, można zastosować geotkaninę, jeżeli spełni zarówno funkcje separacyjne lub filtracyjne jak i zbrojeniowe.

*Wójt Gminy*

*Marian Pawlas*

[Metryka:](#)

Liczba wyświetleń	78
-------------------	----

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------