

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.02.2012 R.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA** `xmlns:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />`

**z dnia 07.02.2012 r.**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. `code2utf('8222',0)`Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia `code2utf('8211',0)` Etap I `code2utf('8221',0)`**

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

## **PYTANIE 1:**

Zgodnie z dokumentacją projektową kanalizację deszczową należy wykonać w jezdni natomiast przedmiar robót nie uwzględnia wykonania konstrukcji drogi po robotach kanalizacyjnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:**

ZAMAWIAJĄCY dokonał zmiany formularza przedmiaru robót w zakresie odtworzenia podbudowy po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Odtworzenie podbudowy po robotach przy budowie kanalizacji deszczowej, przyjęto z materiału z rozbiórki

## **PYTANIE 2:**

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać poszerzenie jezdni. W załączonym przedmiarze robót brak pozycji dotyczących wykonania poszerzenia. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:**

ZAMAWIAJĄCY dokonał zmiany formularza przedmiaru robót w zakresie wykonania poszerzenia. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Perłową

w km około 0+280,0 ze względu na ograniczoną szerokość działki drogowej uwzględniono wykonanie jezdni węższej niż założono w dokumentacji projektowej tj. o szerokości około 3,10m (wykorzystanie istniejącej szerokości podbudowy). Wykonanie poszerzenia przewidziano na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do końca remontowanego odcinka drogi oraz w miejscu korekty przebiegu drogi na łącznej powierzchni około 50m<sup>2</sup>. W związku z przyjęciem mniejszej szerokości jezdni zmianie ulega również obmiar wszystkich pozycji

w dziale 2.2.formularza przedmiaru robót dot. wykonania nawierzchni jezdni.

Metryka:

Liczba wyświetleń	80
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------